

À
Prefeitura Municipal de Caucaia
Secretaria Municipal de Saúde
A/C: Dr. Zózimo Luiz de Medeiros
Secretário



CASTRAMÓVEL

		CASTRAMÓVEL
1.0	QT 02	<p style="text-align: center;">DIMENSÕES DO TRAILLER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comprimento da carroceria: 6.15m; ✓ Largura interna: 2.00m; ✓ Altura Interna: 2.20m; ✓ Comprimento de cada sala interno: 2.00m.
1.1		<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO CHASSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 ✓ Plataforma construída em perfil de aço com pintura especial anti-corrosiva; 01 ✓ Sistema de freio independente do veículo; 01 ✓ Freio estacionário; 02 ✓ Eixos; 04 ✓ Rodas aro 15 com pneus; 01 ✓ Sistema de freio independente; 01 ✓ Munheca P/Engate nº 50; 04 ✓ Amortecedores; 04 ✓ Sapatas de apoio; 01 ✓ Corrente de Segurança; 01 ✓ Cadeado para a corrente; 01 ✓ Cadeado para o engate.
1.2		<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE EXTERNA DO TRAILLER</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada com estrutura tubular em metalon; ✓ Tratamento estrutural com pintura especial anti-corrosiva; ✓ Revestimento externo das laterais, frente, traseira e teto em chapa lisa na cor branca; 01 ✓ Pára-choque traseiro; 02 ✓ Porta de acesso de abrir horizontalmente, com fechadura e chave independente; 02 ✓ Escadas de acesso removíveis com regulagem de altura dos pés e regulagem de desnível. 01 ✓ Toldo lateral autoenrolante; 01 ✓ Sinalização traseira; 01 ✓ Sinalização superior; 01 ✓ Sinalizações laterais; 01 ✓ Externo na cor branca.
1.3	02	<p style="text-align: center;">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA PARTE INTERNA DO TRAILLER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Divisórias internas contendo uma porta em cada para interligar as salas; ✓ Isolação do teto e laterais em poliestireno expandido, dando assim maior proteção termo acústica; ✓ Revestimento das paredes e teto em chapas na cor branca lisa; ✓ Piso em chapas de compensado naval; ✓ Revestimento do piso em material emborrachado de alta resistência.

		✓ Rodapés arredondados nas esquinas;
1.4		SALA PRÉ OPERATÓRIO / SALA DE CONSULTA
	01	✓ Bancada para atendimento e procedimentos em aço inox;
	01	✓ Pia com tampo em aço inox com cuba funda;
	01	✓ Torneira de bica móvel com abertura por alavanca;
	01	✓ Armário aéreo sobre a bancada para atendimento em madeira com revestimento em melanina plástica lisa, contendo fechadura com chave e puxador;
	01	✓ Gaveteiro em madeira revestido em melanina plástica lisa, contendo trilhos com esbarro de final, fechaduras com chaves independentes;
	01	✓ Gancho para prender coleira;
	01	✓ Gancho para máquina de tosa;
	01	✓ Gancho para aspirador portátil;
1.5		SALA DE CIRURGIA
	01	✓ Mesa cirúrgica manual com regulagem de altura e de inclinação em aço inox;
	01	✓ Mesa Auxiliar em aço Inox;
	01	✓ Mesa para instrumentos cirúrgicos em aço inox;
	01	✓ Carrinho para colocação de equipamento de anestesia em aço pintado;
	01	✓ Gancho duplo para soro;
	01	✓ Régua tripla de O2;
1.6		SALA DE RECUPERAÇÃO:
	01	✓ Bancada em L com tampo em inox;
	01	✓ Armário aéreo sobre a bancada para atendimento em madeira com revestimento em melanina plástica lisa, contendo fechadura com chave e puxador;
	04	✓ Ganchos para prender coleiras;
	02	✓ Ganchos para soro;
	01	✓ Suporte pra cilindro de oxigênio com trava.
1.7		PARTE HIDRÁULICA
	01	✓ Caixa d'água potável instalada na parte inferior da unidade;
	01	✓ Caixa d'água servida/detrítos instalada na parte inferior da unidade;
	01	✓ Bomba d'água pressurizada;
	01	✓ Entrada de água potável;
	01	✓ Saída de água servida.
1.8		PARTE ELÉTRICA DO TRAILLER
	02	✓ Tomadas duplas em cada sala;
	01	✓ Quadro de comando com entrada monofásica 220V e disjuntores de proteção de rede;
	01	✓ Conexão para entrada de rede elétrica;
	01	✓ Cabo monofásico de 20 m.

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- VALOR UNITÁRIO:** R\$150.000,00(Cento e cinquenta mil reais).
- VALOR TOTAL:** R\$300.00,00(Trezentos mil reais).
- FORMA DE PAGAMENTO:** A Vista Contra Entrega.
- VALIDADE PROPOSTA:** 30(trinta) dias.
- GARANTIA:** 12(doze) meses, de acordo com as especificações do termo de garantia Ancar.
- ENTREGA:** Se faz ao contratante, nas dependências da empresa Ancar- Caucaia-Ce, mediante confirmação do pagamento total.
- PRAZO DE ENTREGA:** Aproximadamente 60(sessenta) dia a contar da data do recebimento da Nota de Empenho e ordem de compra.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: NÃO SERÁ FORNECIDO PELA ANCAR:

- Emplacamento e taxas pertinentes.
 - Quaisquer não mencionados nesta.
 - Grafismo.
 - Itens marcados com *.
 - Equipamentos e acessórios médicos em geral;
- * O projeto e montagem é de acordo com padrões Ancar.

Local Data
Caucaia/Ce, 27 de Setembro de 2021.

Atenciosamente,


Renata Nicoletti-Dir.ADM/FIN