

**ANEXO VII
PLANILHA SINTÉTICA REFERENCIAL**


OBJETO:		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO SINAPI 01/2021 E SEINFRA 26.1, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL						
CLIENTE:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE						
BDI:		25,92% / 16,32%	ENCARGOS SOCIAIS:		83,85% / 47,76% (SINAPI)	85,20% / 48,69% (SEINFRA)	85,20% / 48,69% (SEINFRA)	
FONTES:		TABELAS DESONERADAS DO SINAPI-CE JANEIRO/2021 E SEINFRA 26.1						
ITEM	TABELA	CÓDIGO	SERVIÇO	UND	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO C/ BDI	VALOR TOTAL
1	SINAPI 01/2021	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.112,00	R\$ 80,12	R\$ 100,89	R\$ 213.079,68
2	SINAPI 01/2021	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 25,45	R\$ 32,05	R\$ 135.379,20
3	SINAPI 01/2021	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12.672,00	R\$ 18,62	R\$ 23,45	R\$ 297.158,40
4	SINAPI 01/2021	89977	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M2	750,00	R\$ 120,49	R\$ 151,72	R\$ 113.790,00
5	SINAPI 01/2021	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M2	500,00	R\$ 35,73	R\$ 44,99	R\$ 22.495,00
6	SINAPI 01/2021	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	218,15	R\$ 62,55	R\$ 78,76	R\$ 17.181,10
7	SINAPI 01/2021	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	103,19	R\$ 49,95	R\$ 62,90	R\$ 6.490,65
8	SINAPI 01/2021	89045	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF 11/2014	M2	89,88	R\$ 57,64	R\$ 72,58	R\$ 6.523,12
9	SINAPI 01/2021	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4".	UN	16,00	R\$ 2,63	R\$ 3,31	R\$ 52,96

			INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014						
10	PRÓPRIA	COMP_0020	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")	UN	5,00	R\$ 12,96	R\$ 16,32	R\$ 81,60	
11	SINAPI 01/2021	101556	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2020	UN	31,00	R\$ 4,73	R\$ 5,96	R\$ 184,76	
12	SINAPI 01/2021	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M	39,41	R\$ 7,05	R\$ 8,88	R\$ 349,91	
13	SINAPI 01/2021	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF 12/2014	M2	7,98	R\$ 83,88	R\$ 105,62	R\$ 842,84	
14	SINAPI 01/2021	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M3	129,90	R\$ 502,61	R\$ 632,89	R\$ 82.212,41	
15	PRÓPRIA	COMP_0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	20,21	R\$ 88,81	R\$ 111,83	R\$ 2.260,08	
16	SINAPI 01/2021	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	576,14	R\$ 64,45	R\$ 81,16	R\$ 46.759,11	
17	SINAPI 01/2021	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	72,41	R\$ 65,27	R\$ 82,19	R\$ 5.951,37	
18	SINAPI 01/2021	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	811,80	R\$ 60,33	R\$ 75,97	R\$ 61.672,06	
19	SINAPI 01/2021	87512	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	143,15	R\$ 77,32	R\$ 97,36	R\$ 13.936,59	
20	SINAPI 01/2021	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	4,03	R\$ 68,70	R\$ 86,51	R\$ 348,20	
21	SINAPI 01/2021	87496	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	M2	2.452,33	R\$ 69,52	R\$ 87,54	R\$ 214.676,96	

			COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014					
22	SINAPI 01/2021	87490	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	210,58	R\$ 45,29	R\$ 57,03	R\$ 12.009,09
23	SINAPI 01/2021	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	864,32	R\$ 41,11	R\$ 51,77	R\$ 44.745,84
24	SINAPI 01/2021	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	5,91	R\$ 44,84	R\$ 56,46	R\$ 333,67
25	SINAPI 01/2021	87458	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	364,37	R\$ 75,53	R\$ 95,11	R\$ 34.654,75
26	SINAPI 01/2021	87448	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	5,74	R\$ 50,76	R\$ 63,92	R\$ 366,90
27	SINAPI 01/2021	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	26.353,01	R\$ 1,89	R\$ 2,38	R\$ 62.720,16
28	SINAPI 01/2021	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2.514,21	R\$ 2,21	R\$ 2,78	R\$ 6.989,48
29	SINAPI 01/2021	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	32.408,39	R\$ 2,43	R\$ 3,06	R\$ 99.169,67
30	SINAPI 01/2021	88482	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	5.660,14	R\$ 2,66	R\$ 3,35	R\$ 18.961,45
31	SINAPI 01/2021	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	37.817,36	R\$ 10,09	R\$ 12,71	R\$ 480.658,64
32	SINAPI 01/2021	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	7.666,10	R\$ 7,39	R\$ 9,31	R\$ 71.371,34
33	SINAPI 01/2021	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	5.323,95	R\$ 19,12	R\$ 24,08	R\$ 128.200,59
34	SINAPI 01/2021	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	4.320,56	R\$ 14,14	R\$ 17,81	R\$ 76.949,17
35	SINAPI 01/2021	87411	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF 06/2014	M2	54,04	R\$ 10,67	R\$ 13,44	R\$ 726,29
36	SINAPI 01/2021	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE	M2	1.619,34	R\$ 16,52	R\$ 20,80	R\$ 33.682,27



			EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017					
37	SINAPI 01/2021	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	34.131,18	R\$ 12,78	R\$ 16,09	R\$ 549.170,60
38	SINAPI 01/2021	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	5.849,21	R\$ 14,20	R\$ 17,88	R\$ 104.583,78
39	SINAPI 01/2021	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	10.392,41	R\$ 10,26	R\$ 12,92	R\$ 134.269,93
40	SINAPI 01/2021	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2.173,12	R\$ 11,25	R\$ 14,17	R\$ 30.793,03
41	SINAPI 01/2021	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	2.897,55	R\$ 20,73	R\$ 26,10	R\$ 75.626,05
42	SINAPI 01/2021	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	2.208,60	R\$ 18,19	R\$ 22,90	R\$ 50.576,82
43	SINAPI 01/2021	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	562,04	R\$ 21,73	R\$ 27,36	R\$ 15.377,27
44	SINAPI 01/2021	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014	M2	3.958,97	R\$ 18,77	R\$ 23,64	R\$ 93.589,93
45	SINAPI 01/2021	88428	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	221,08	R\$ 27,14	R\$ 34,17	R\$ 7.554,13
46	SINAPI 01/2021	88420	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	599,43	R\$ 21,92	R\$ 27,60	R\$ 16.544,26
47	SINAPI 01/2021	88429	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF 06/2014	M2	1.824,01	R\$ 29,19	R\$ 36,76	R\$ 67.050,42
48	SINAPI 01/2021	88421	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF 06/2014	M2	17,94	R\$ 23,10	R\$ 29,09	R\$ 521,87
49	PRÓPRIA	COMP-0111	ARAME GALVANIZADO PARA PESCA	M	957,04	R\$ 2,20	R\$ 2,77	R\$ 2.650,98
50	PRÓPRIA	COMP-4105	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM UM VISOR EM VIDRO FOSCO	UN	5,00	R\$ 177,97	R\$ 224,10	R\$ 1.120,50
51	SINAPI 01/2021	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	3,62	R\$ 600,29	R\$ 755,89	R\$ 2.732,54
52	SINAPI 01/2021	87378	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO	M3	0,53	R\$ 439,07	R\$ 552,88	R\$ 293,02



			CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF 08/2019					
53	SINAPI 01/2021	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	1.017,49	R\$ 15,45	R\$ 19,45	R\$ 19.790,08
54	SINAPI 01/2021	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	12,16	R\$ 14,01	R\$ 17,64	R\$ 214,50
55	SINAPI 01/2021	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.209,08	R\$ 14,33	R\$ 18,04	R\$ 39.851,71
56	SINAPI 01/2021	92787	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	526,87	R\$ 12,28	R\$ 15,46	R\$ 8.145,33
57	SINAPI 01/2021	92788	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	1.266,67	R\$ 10,41	R\$ 13,11	R\$ 16.606,04
58	SINAPI 01/2021	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	234,83	R\$ 13,62	R\$ 17,15	R\$ 4.027,24
59	SINAPI 01/2021	92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	783,51	R\$ 14,54	R\$ 18,31	R\$ 14.345,97
60	SINAPI 01/2021	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	43,19	R\$ 13,89	R\$ 17,49	R\$ 755,39
61	SINAPI 01/2021	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	465,07	R\$ 13,41	R\$ 16,89	R\$ 7.854,94
62	SINAPI 01/2021	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA- 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	146,08	R\$ 14,16	R\$ 17,83	R\$ 2.604,51
63	SINAPI 01/2021	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	3.161,61	R\$ 13,07	R\$ 16,46	R\$ 52.040,10
64	SINAPI 01/2021	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO	KG	1.713,57	R\$ 11,01	R\$ 13,86	R\$ 23.750,01

			UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015						
65	SINAPI 01/2021	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	14,30	R\$ 15,49	R\$ 19,51	R\$ 278,89	
66	SINAPI 01/2021	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2.627,92	R\$ 16,26	R\$ 20,47	R\$ 53.793,52	
67	SINAPI 01/2021	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	501,91	R\$ 32,36	R\$ 40,75	R\$ 20.452,83	
68	PRÓPRIA	COMP_0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	15,00	R\$ 246,70	R\$ 310,64	R\$ 4.659,60	
69	PRÓPRIA	COMP_0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	157,03	R\$ 99,37	R\$ 125,13	R\$ 19.648,53	
70	SINAPI 01/2021	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M3	1.101,24	R\$ 106,96	R\$ 134,68	R\$ 148.315,00	
71	SINAPI 01/2021	94306	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF 05/2016	M3	225,19	R\$ 19,99	R\$ 25,17	R\$ 5.667,90	
72	PRÓPRIA	COMP_3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UN	8,00	R\$ 719,05	R\$ 905,43	R\$ 7.243,44	
73	PRÓPRIA	COMP_4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	14,00	R\$ 958,21	R\$ 1.206,58	R\$ 16.892,12	
74	PRÓPRIA	COMP_0357	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M2	70,51	R\$ 477,04	R\$ 600,69	R\$ 42.354,65	
75	PRÓPRIA	COMP_4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	33,78	R\$ 477,04	R\$ 600,69	R\$ 20.288,30	
76	SINAPI 01/2021	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR-FORNEC. E INSTAL. AF 12/2013	UN	17,00	R\$ 770,72	R\$ 970,49	R\$ 16.498,33	
77	SEINFRA 26.1	10185	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO	M2	44,38	R\$ 756,00	R\$ 951,96	R\$ 42.243,22	
78	PRÓPRIA	COMP_0358	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	M2	1,13	R\$ 825,29	R\$ 1.039,21	R\$ 1.169,11	
79	PRÓPRIA	COMP_3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	107,08	R\$ 245,96	R\$ 309,71	R\$ 33.162,19	
80	PRÓPRIA	COMP_4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	M2	8,97	R\$ 154,91	R\$ 195,06	R\$ 1.748,71	
81	PRÓPRIA	COMP_0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	3.019,37	R\$ 11,05	R\$ 13,91	R\$ 41.999,36	
82	PRÓPRIA	COMP_83648	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 0,5 HP	UN	5,00	R\$ 869,17	R\$ 1.094,46	R\$ 5.472,30	
83	PRÓPRIA	COMP	CABO COBRE NU 50MM2	M	147,78	R\$	R\$	R\$	

		0521				46,16	58,12	8.588,68
84	PRÓPRIA	COMP_4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²	M	562,97	R\$ 12,17	R\$ 15,32	R\$ 8.624,62
85	SINAPI 01/2021	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.885,20	R\$ 13,30	R\$ 16,75	R\$ 48.327,01
86	SINAPI 01/2021	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	89.481,79	R\$ 4,39	R\$ 5,53	R\$ 494.834,29
87	SINAPI 01/2021	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.715,82	R\$ 3,28	R\$ 4,13	R\$ 15.346,33
88	SINAPI 01/2021	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.142,82	R\$ 23,13	R\$ 29,13	R\$ 33.290,20
89	SINAPI 01/2021	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16.593,40	R\$ 6,18	R\$ 7,78	R\$ 129.096,65
90	SINAPI 01/2021	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.900,01	R\$ 7,42	R\$ 9,34	R\$ 17.746,04
91	SINAPI 01/2021	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	619,26	R\$ 60,59	R\$ 76,29	R\$ 47.243,34
92	PRÓPRIA	COMP_0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM ²	M	2.814,83	R\$ 6,56	R\$ 8,26	R\$ 23.250,45
93	PRÓPRIA	COMP_4533	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP	M	985,19	R\$ 10,45	R\$ 13,16	R\$ 12.965,03
94	PRÓPRIA	COMP_0586	CADEADO MÉDIO	UN	112,00	R\$ 22,33	R\$ 28,12	R\$ 3.149,44
95	PRÓPRIA	COMP_0592	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm	UN	5,00	R\$ 328,89	R\$ 414,14	R\$ 2.070,70
96	SINAPI 01/2021	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	R\$ 735,76	R\$ 926,47	R\$ 3.705,88
97	SINAPI 01/2021	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	3,00	R\$ 576,30	R\$ 725,68	R\$ 2.177,04
98	SINAPI 01/2021	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	25,00	R\$ 558,42	R\$ 703,16	R\$ 17.579,00
99	SINAPI 01/2021	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	5,00	R\$ 216,40	R\$ 272,49	R\$ 1.362,45
100	SINAPI 01/2021	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	8,00	R\$ 324,53	R\$ 408,65	R\$ 3.269,20
101	PRÓPRIA	COMP_0611	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/LIGAÇÃO CONDOMINIAL, DI= (40X40)cm	UN	19,00	R\$ 127,71	R\$ 160,81	R\$ 3.055,39
102	PRÓPRIA	COMP_0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE	UN	60,00	R\$ 220,80	R\$ 278,03	R\$ 16.681,80

			BRITA E TAMPA DE CONCRETO					
103	PROPRIA	COMP_83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	10,00	R\$ 174,64	R\$ 219,91	R\$ 2.199,10
104	PROPRIA	COMP_0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	12,00	R\$ 235,39	R\$ 296,40	R\$ 3.556,80
105	SINAPI 01/2021	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 05/2018	UN	178,00	R\$ 462,66	R\$ 582,58	R\$ 103.699,24
106	SINAPI 01/2021	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF 05/2018	UN	9,00	R\$ 636,80	R\$ 801,86	R\$ 7.216,74
107	SINAPI 01/2021	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	5,00	R\$ 658,53	R\$ 829,22	R\$ 4.146,10
108	SINAPI 01/2021	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	26,00	R\$ 19,61	R\$ 24,69	R\$ 641,94
109	SINAPI 01/2021	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	90,00	R\$ 7,05	R\$ 8,88	R\$ 799,20
110	SINAPI 01/2021	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1.250,00	R\$ 10,48	R\$ 13,20	R\$ 16.500,00
111	PROPRIA	COMP_3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	8,00	R\$ 48,82	R\$ 61,47	R\$ 491,76
112	SINAPI 01/2021	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 20,68	R\$ 26,04	R\$ 208,32
113	SINAPI 01/2021	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	168,00	R\$ 52,17	R\$ 65,69	R\$ 11.035,92
114	SINAPI 01/2021	100434	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	16,11	R\$ 54,52	R\$ 68,65	R\$ 1.105,95
115	SEINFRA 26.1	12455	CALHA DE CONCRETO ARMADO D=0,30M	M	500,00	R\$ 33,60	R\$ 42,31	R\$ 21.155,00
116	SINAPI 01/2021	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	28,71	R\$ 47,31	R\$ 59,57	R\$ 1.710,25
117	SINAPI 01/2021	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	407,49	R\$ 63,70	R\$ 80,21	R\$ 32.684,37
118	SINAPI 01/2021	92107	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF 11/2015	CHI	92,50	R\$ 37,33	R\$ 47,01	R\$ 4.348,42

119	SINAPI 01/2021	92106	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCCÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCCÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF 11/2015	CH P	8,50	R\$ 190,01	R\$ 239,26	R\$ 2.033,71
120	PRÓPRIA	COMP_0672	CANALETA PLÁSTICA (20 X 10)MM, SISTEMA "X"	M	33,86	R\$ 9,86	R\$ 12,42	R\$ 420,54
121	PRÓPRIA	COMP_0673	CANALETA PLÁSTICA (50 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	140,74	R\$ 32,29	R\$ 40,66	R\$ 5.722,48
122	PRÓPRIA	COMP_0674	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS	M	73,04	R\$ 21,96	R\$ 27,65	R\$ 2.019,55
123	PRÓPRIA	COMP_0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	22,08	R\$ 20,98	R\$ 26,42	R\$ 583,35
124	PRÓPRIA	COMP_0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	5.465,97	R\$ 20,98	R\$ 26,42	R\$ 144.410,92
125	PRÓPRIA	COMP_3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	538,32	R\$ 80,83	R\$ 101,78	R\$ 54.790,20
126	PRÓPRIA	COMP_4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	4.656,27	R\$ 85,14	R\$ 107,21	R\$ 499.198,17
127	PRÓPRIA	COMP_4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	55,49	R\$ 71,90	R\$ 90,54	R\$ 5.024,06
128	PRÓPRIA	COMP_4725	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	R\$ 361,12	R\$ 454,72	R\$ 227.360,00
129	PRÓPRIA	COMP_0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	M2	14,85	R\$ 100,61	R\$ 126,69	R\$ 1.880,71
130	SINAPI 01/2021	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	261,33	R\$ 6,40	R\$ 8,06	R\$ 2.106,27
131	SINAPI 01/2021	87908	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M2	490,65	R\$ 5,86	R\$ 7,38	R\$ 3.620,99
132	SINAPI 01/2021	87902	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	148,65	R\$ 9,60	R\$ 12,09	R\$ 1.797,17
133	SINAPI 01/2021	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	673,12	R\$ 4,87	R\$ 6,13	R\$ 4.126,22
134	SINAPI 01/2021	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	1.405,22	R\$ 5,24	R\$ 6,60	R\$ 9.274,41

			FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014					
135	SINAPI 01/2021	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	555,45	R\$ 3,06	R\$ 3,85	R\$ 2.138,46
136	SINAPI 01/2021	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	29.232,78	R\$ 3,43	R\$ 4,32	R\$ 126.285,58
137	SINAPI 01/2021	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	539,18	R\$ 4,62	R\$ 5,82	R\$ 3.138,02
138	SINAPI 01/2021	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF 06/2014	M2	24,32	R\$ 11,57	R\$ 14,57	R\$ 354,34
139	SINAPI 01/2021	87871	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	285,93	R\$ 12,12	R\$ 15,26	R\$ 4.363,29
140	PROPRIA	COMP 0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	112,00	R\$ 9,75	R\$ 12,28	R\$ 1.375,36
141	SINAPI 01/2021	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF 03/2016	M	89,60	R\$ 29,70	R\$ 37,40	R\$ 3.350,85
142	SINAPI 01/2021	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	M	422,93	R\$ 47,33	R\$ 59,60	R\$ 25.206,33
143	PROPRIA	COMP 3141	COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (S/TRANSP)	M3	571,47	R\$ 12,07	R\$ 15,20	R\$ 8.686,26
144	SINAPI 01/2021	93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2016	UN	5,00	R\$ 861,13	R\$ 1.084,33	R\$ 5.421,65
145	SINAPI 01/2021	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF 09/2017	M2	666,11	R\$ 0,47	R\$ 0,59	R\$ 393,00
146	SINAPI 01/2021	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	12,61	R\$ 510,57	R\$ 642,91	R\$ 8.107,09
147	SINAPI 01/2021	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	32,89	R\$ 493,10	R\$ 620,91	R\$ 20.421,72

148	SINAPI 01/2021	92723	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M3	23,32	R\$ 384,15	R\$ 483,72	R\$ 11.280,35
149	SINAPI 01/2021	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	2,03	R\$ 377,37	R\$ 475,18	R\$ 962,23
150	SINAPI 01/2021	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,27	R\$ 321,45	R\$ 404,77	R\$ 512,03
151	SINAPI 01/2021	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	46,75	R\$ 350,63	R\$ 441,51	R\$ 20.640,59
152	SINAPI 01/2021	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	254,11	R\$ 364,67	R\$ 459,19	R\$ 116.682,47
153	SINAPI 01/2021	95787	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	72,00	R\$ 21,17	R\$ 26,66	R\$ 1.919,52
154	SINAPI 01/2021	95789	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	130,00	R\$ 26,39	R\$ 33,23	R\$ 4.319,90
155	SINAPI 01/2021	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	12,00	R\$ 31,00	R\$ 39,04	R\$ 468,48
156	SINAPI 01/2021	87769	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M2	30,82	R\$ 112,06	R\$ 141,11	R\$ 4.349,01
157	SINAPI 01/2021	87624	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	166,67	R\$ 67,64	R\$ 85,17	R\$ 14.194,85
158	SINAPI 01/2021	87768	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M2	626,00	R\$ 103,95	R\$ 130,89	R\$ 81.937,14
159	SINAPI 01/2021	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M2	500,46	R\$ 37,01	R\$ 46,60	R\$ 23.321,43
160	SINAPI 01/2021	87642	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M2	45,49	R\$ 43,13	R\$ 54,31	R\$ 2.470,29
161	SINAPI 01/2021	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M2	405,03	R\$ 26,99	R\$ 33,99	R\$ 13.766,79

162	SINAPI 01/2021	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M2	56,90	R\$ 36,98	R\$ 46,57	R\$ 2.649,83
163	SEINFRA 26.1	10864	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2"	M	46,59	R\$ 67,47	R\$ 84,96	R\$ 3.957,86
164	SINAPI 01/2021	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF 04/2019 P	M	304,90	R\$ 89,38	R\$ 112,55	R\$ 34.316,49
165	SINAPI 01/2021	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	79,49	R\$ 11,46	R\$ 14,43	R\$ 1.147,04
166	SINAPI 01/2021	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	106,47	R\$ 11,03	R\$ 13,89	R\$ 1.478,86
167	SINAPI 01/2021	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00	R\$ 167,06	R\$ 210,36	R\$ 1.051,80
168	PROPRIA	COMP_0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UN	7,00	R\$ 578,38	R\$ 728,30	R\$ 5.098,10
169	SINAPI 01/2021	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	1.449,07	R\$ 18,67	R\$ 23,51	R\$ 34.067,63
170	SINAPI 01/2021	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019	M	80,22	R\$ 130,93	R\$ 164,87	R\$ 13.225,87
171	SINAPI 01/2021	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	260,00	R\$ 10,04	R\$ 12,64	R\$ 3.286,40
172	SINAPI 01/2021	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	190,00	R\$ 15,46	R\$ 19,47	R\$ 3.699,30
173	SINAPI 01/2021	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00	R\$ 8,01	R\$ 10,09	R\$ 131,17
174	SINAPI 01/2021	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	392,27	R\$ 38,54	R\$ 48,53	R\$ 19.036,86
175	PROPRIA	COMP_2992	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA COM REMOÇÃO LATERAL	M3	24,83	R\$ 148,08	R\$ 186,46	R\$ 4.628,86
176	SINAPI 01/2021	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	42,55	R\$ 72,46	R\$ 91,24	R\$ 3.881,80
177	PROPRIA	COMP_1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	37,72	R\$ 49,92	R\$ 62,86	R\$ 2.370,76
178	SINAPI 01/2021	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	439,68	R\$ 37,63	R\$ 47,38	R\$ 20.831,80
179	SINAPI 01/2021	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	7.801,50	R\$ 2,24	R\$ 2,82	R\$ 22.000,23
180	PROPRIA	COMP_1044	DEMOLIÇÃO DE CALHAS	M	50,67	R\$ 18,50	R\$ 23,30	R\$ 1.180,49




181	PRÓPRIA	COMP_1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	122,95	R\$ 27,75	R\$ 34,94	R\$ 4.295,87
182	PRÓPRIA	COMP_1051	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ MOLDADO)	M2	30,74	R\$ 29,45	R\$ 37,08	R\$ 1.139,65
183	PRÓPRIA	COMP_1052	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS	M2	22.412,63	R\$ 22,67	R\$ 28,55	R\$ 639.880,58
184	PRÓPRIA	COMP_1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	830,61	R\$ 27,92	R\$ 35,16	R\$ 29.204,24
185	PRÓPRIA	COMP_1056	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M2	377,27	R\$ 3,04	R\$ 3,83	R\$ 1.444,94
186	PRÓPRIA	COMP_1054	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC	M2	679,46	R\$ 12,30	R\$ 15,49	R\$ 10.524,75
187	SINAPI 01/2021	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,84	R\$ 190,48	R\$ 239,85	R\$ 201,47
188	SINAPI 01/2021	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	16,79	R\$ 90,50	R\$ 113,96	R\$ 1.913,38
189	SINAPI 01/2021	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	377,19	R\$ 10,83	R\$ 13,64	R\$ 5.144,80
190	PRÓPRIA	COMP_1063	DEMOLIÇÃO DE PÉRGOLAS OU BRISES	M3	32,93	R\$ 216,33	R\$ 272,40	R\$ 8.970,13
191	SINAPI 01/2021	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	12,33	R\$ 411,55	R\$ 518,22	R\$ 6.387,06
192	SINAPI 01/2021	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	65,09	R\$ 202,97	R\$ 255,58	R\$ 16.635,70
193	PRÓPRIA	COMP_1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	481,19	R\$ 11,64	R\$ 14,66	R\$ 7.054,24
194	PRÓPRIA	COMP_1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	216,39	R\$ 23,29	R\$ 29,33	R\$ 6.346,57
195	PRÓPRIA	COMP_1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	2.852,24	R\$ 21,62	R\$ 27,22	R\$ 77.637,83
196	PRÓPRIA	COMP_2716	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	163,05	R\$ 14,78	R\$ 18,61	R\$ 3.034,26
197	PRÓPRIA	COMP_1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	1.173,19	R\$ 44,20	R\$ 55,66	R\$ 65.299,75
198	PRÓPRIA	COMP_1073	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS	M2	506,49	R\$ 47,89	R\$ 60,30	R\$ 30.541,04
199	PRÓPRIA	COMP_1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	562,66	R\$ 8,32	R\$ 10,48	R\$ 5.896,62
200	PRÓPRIA	COMP_1071	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	29,72	R\$ 41,60	R\$ 52,38	R\$ 1.556,73
201	PRÓPRIA	COMP_1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	1.045,26	R\$ 41,60	R\$ 52,38	R\$ 54.750,45
202	SINAPI 01/2021	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	26.662,74	R\$ 16,00	R\$ 20,15	R\$ 537.254,11
203	PRÓPRIA	COMP_1076	DEMOLIÇÃO DE SOLEIRAS, PEITORIS E DEGRAUS	M	43,95	R\$ 21,62	R\$ 27,22	R\$ 1.196,31
204	PRÓPRIA	COMP_2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	16,64	R\$ 399,38	R\$ 502,90	R\$ 8.365,74
205	SINAPI 01/2021	101900	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 3.697,01	R\$ 4.655,27	R\$ 23.276,35
206	SINAPI 01/2021	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 57,75	R\$ 72,72	R\$ 363,60
207	SINAPI 01/2021	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	185,00	R\$ 12,81	R\$ 16,13	R\$ 2.984,05
208	SINAPI 01/2021	101893	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 73,70	R\$ 92,80	R\$ 371,20

			AF_10/2020					
209	SINAPI 01/2021	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,00	R\$ 123,03	R\$ 154,92	R\$ 619,68
210	PRÓPRIA	COMP_4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	13,00	R\$ 119,10	R\$ 149,97	R\$ 1.949,61
211	PRÓPRIA	COMP_4496	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	373,08	R\$ 86,65	R\$ 109,11	R\$ 40.706,21
212	PRÓPRIA	COMP_79627	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1.4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	78,82	R\$ 602,44	R\$ 758,59	R\$ 59.788,27
213	PRÓPRIA	COMP_1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	178,00	R\$ 62,47	R\$ 78,66	R\$ 14.001,48
214	PRÓPRIA	COMP_1160	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm	M	996,73	R\$ 75,79	R\$ 95,43	R\$ 95.117,94
215	PRÓPRIA	COMP_4584	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA	UT	270,50	R\$ 26,95	R\$ 33,94	R\$ 9.180,77
216	SINAPI 01/2021	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	422,22	R\$ 4,95	R\$ 6,23	R\$ 2.630,43
217	SINAPI 01/2021	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.111,12	R\$ 6,70	R\$ 8,44	R\$ 17.817,81
218	PRÓPRIA	COMP_1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	M	274,45	R\$ 13,92	R\$ 17,53	R\$ 4.811,02
219	SINAPI 01/2021	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.617,79	R\$ 8,29	R\$ 10,44	R\$ 27.329,67
220	SINAPI 01/2021	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	281,48	R\$ 6,99	R\$ 8,80	R\$ 2.477,02
221	SINAPI 01/2021	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	540,45	R\$ 9,24	R\$ 11,64	R\$ 6.290,77
222	SINAPI 01/2021	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.182,23	R\$ 11,10	R\$ 13,98	R\$ 16.527,50
223	SINAPI 01/2021	91868	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	253,33	R\$ 9,80	R\$ 12,34	R\$ 3.126,09
224	SINAPI 01/2021	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	140,74	R\$ 12,05	R\$ 15,17	R\$ 2.135,02
225	SINAPI 01/2021	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	63,33	R\$ 13,89	R\$ 17,49	R\$ 1.107,64
226	SINAPI 01/2021	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	185,78	R\$ 12,59	R\$ 15,85	R\$ 2.944,53



			EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015					
227	SINAPI 01/2021	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	109,78	R\$ 12,55	R\$ 15,80	R\$ 1.734,44
228	SINAPI 01/2021	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,89	R\$ 18,70	R\$ 23,55	R\$ 397,64
229	PROPRIA	COMP_1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	524,71	R\$ 15,27	R\$ 19,23	R\$ 10.090,17
230	PROPRIA	COMP_3029	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	M2	776,24	R\$ 33,19	R\$ 41,79	R\$ 32.439,06
231	SINAPI 01/2021	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	87,58	R\$ 28,59	R\$ 36,00	R\$ 3.152,88
232	SINAPI 01/2021	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	2.961,16	R\$ 32,16	R\$ 40,50	R\$ 119.926,77
233	PROPRIA	COMP_1238	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	95,70	R\$ 4,30	R\$ 5,41	R\$ 517,73
234	SINAPI 01/2021	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	65,00	R\$ 8,58	R\$ 10,80	R\$ 702,00
235	SINAPI 01/2021	102073	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020	M3	9,87	R\$ 2.698,55	R\$ 3.398,01	R\$ 33.521,36
236	PROPRIA	COMP_1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	63,14	R\$ 43,30	R\$ 54,52	R\$ 3.442,12
237	PROPRIA	COMP_1257	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA, DE 2,01 A 4,00M	M3	12,67	R\$ 51,58	R\$ 64,95	R\$ 822,59
238	SINAPI 01/2021	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	564,85	R\$ 58,46	R\$ 73,61	R\$ 41.578,60
239	SINAPI 01/2021	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF 06/2017	M3	31,92	R\$ 212,37	R\$ 267,42	R\$ 8.536,04
240	PROPRIA	COMP_2781	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1.51 a 3.00m	M3	147,95	R\$ 51,73	R\$ 65,14	R\$ 9.637,13
241	PROPRIA	COMP_2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	75,86	R\$ 39,16	R\$ 49,31	R\$ 3.740,41
242	PROPRIA	COMP_2785	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 2A CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	227,37	R\$ 51,73	R\$ 65,14	R\$ 14.810,55
243	PROPRIA	COMP_1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	M3	223,92	R\$ 2,23	R\$ 2,81	R\$ 629,20
244	SINAPI 01/2021	101570	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	430,42	R\$ 15,60	R\$ 19,64	R\$ 8.453,35
245	PROPRIA	COMP_74125/02	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO	M2	10,56	R\$ 567,10	R\$ 714,09	R\$ 7.537,21




			COLADO					
246	PRÓPRIA	COMP_85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	160,60	R\$ 491,12	R\$ 618,42	R\$ 99.315,15
247	PRÓPRIA	COMP_93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	175,10	R\$ 671,54	R\$ 845,60	R\$ 148.060,33
248	SINAPI 01/2021	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	599,38	R\$ 88,63	R\$ 111,60	R\$ 66.890,80
249	SINAPI 01/2021	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	2.000,00	R\$ 64,17	R\$ 80,80	R\$ 161.600,00
250	SINAPI 01/2021	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	250,00	R\$ 587,08	R\$ 739,25	R\$ 184.812,50
251	SINAPI 01/2021	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 07/2016	M2	1.500,00	R\$ 67,35	R\$ 84,81	R\$ 127.215,00
252	SINAPI 01/2021	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016	M3	250,00	R\$ 469,37	R\$ 591,03	R\$ 147.757,50
253	SINAPI 01/2021	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 3 CM. AF 12/2015	M2	3.950,10	R\$ 53,23	R\$ 67,03	R\$ 264.775,20
254	SINAPI 01/2021	92271	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	M2	6,80	R\$ 67,83	R\$ 85,41	R\$ 580,36
255	SINAPI 01/2021	92264	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	M2	165,92	R\$ 132,64	R\$ 167,02	R\$ 27.711,12
256	SINAPI 01/2021	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015	M2	9,85	R\$ 146,09	R\$ 183,96	R\$ 1.812,00
257	SINAPI 01/2021	92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF 12/2015	M2	205,07	R\$ 114,03	R\$ 143,59	R\$ 29.446,00
258	SINAPI 01/2021	92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	UN	4,00	R\$ 1.519,94	R\$ 1.913,91	R\$ 7.655,64
259	SINAPI 01/2021	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	163,27	R\$ 94,54	R\$ 119,04	R\$ 19.435,66
260	SINAPI 01/2021	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	45,60	R\$ 131,20	R\$ 165,21	R\$ 7.533,57

			SERRADA, E=25 MM, .1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017					
261	SINAPI 01/2021	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	26,00	R\$ 120,02	R\$ 151,13	R\$ 3.929,38
262	SINAPI 01/2021	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 73,07	R\$ 92,01	R\$ 736,08
263	SINAPI 01/2021	90831	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 105,23	R\$ 132,51	R\$ 1.060,08
264	SINAPI 01/2021	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 105,23	R\$ 132,51	R\$ 1.060,08
265	SINAPI 01/2021	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	38,00	R\$ 62,03	R\$ 78,11	R\$ 2.968,18
266	PROPRIA	COMP_1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	35,00	R\$ 18,94	R\$ 23,85	R\$ 834,75
267	SEINFRA 26.1	11163	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO	UN	78,00	R\$ 9,95	R\$ 12,53	R\$ 977,34
268	SINAPI 01/2021	91173	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	M	337,78	R\$ 1,01	R\$ 1,27	R\$ 428,97
269	SINAPI 01/2021	95541	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	UN	325,00	R\$ 3,25	R\$ 4,09	R\$ 1.329,25
270	PROPRIA	COMP_1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	73,97	R\$ 63,89	R\$ 80,45	R\$ 5.950,88
271	SINAPI 01/2021	90996	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTO, EM PLATIBANDA. AF 06/2015	M2	115,52	R\$ 12,85	R\$ 16,18	R\$ 1.869,11
272	SINAPI 01/2021	90997	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF 06/2015	M2	387,73	R\$ 16,96	R\$ 21,36	R\$ 8.281,80
273	PROPRIA	COMP_3467	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOULT DE 3/4" a 1"	UN	85,00	R\$ 79,95	R\$ 100,67	R\$ 8.556,95
274	PROPRIA	COMP_4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	8.028,29	R\$ 55,65	R\$ 70,07	R\$ 562.541,92
275	PROPRIA	COMP_3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	136,80	R\$ 30,00	R\$ 37,78	R\$ 5.168,30
276	SINAPI 01/2021	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	139,71	R\$ 60,27	R\$ 75,89	R\$ 10.602,59
277	SINAPI	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO.	M2	80,22	R\$	R\$	R\$



	01/2021		PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 05/2017 P			29,00	36,52	2.929,63
278	SINAPI 01/2021	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	5.141,21	R\$ 62,17	R\$ 78,28	R\$ 402.453,52
279	PRÓPRIA	COMP_4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	555,77	R\$ 58,00	R\$ 73,03	R\$ 40.587,88
280	PRÓPRIA	COMP_84657	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	224,67	R\$ 7,57	R\$ 9,53	R\$ 2.141,05
281	SINAPI 01/2021	90439	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	UN	72,00	R\$ 45,37	R\$ 57,13	R\$ 4.113,36
282	PRÓPRIA	COMP_1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	50,10	R\$ 201,72	R\$ 254,01	R\$ 12.725,90
283	PRÓPRIA	COMP_3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	469,88	R\$ 331,06	R\$ 416,87	R\$ 195.876,79
284	SINAPI 01/2021	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,0:2,4 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015	M3	10,72	R\$ 326,18	R\$ 410,73	R\$ 4.403,02
285	SINAPI 01/2021	90284	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,2:1,5 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 02/2015	M3	0,25	R\$ 394,97	R\$ 497,35	R\$ 124,33
286	SINAPI 01/2021	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 P	M	18,20	R\$ 380,25	R\$ 478,81	R\$ 8.711,94
287	PRÓPRIA	COMP_4620	GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM CHAPIM EM PMC	M	46,59	R\$ 137,50	R\$ 173,14	R\$ 8.065,72
288	PRÓPRIA	COMP_5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF 06/2014	CH P	11,50	R\$ 143,09	R\$ 180,18	R\$ 2.072,07
289	PRÓPRIA	COMP_5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	3.637,11	R\$ 91,59	R\$ 115,33	R\$ 419.467,31
290	PRÓPRIA	COMP_1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA	M2	8,87	R\$ 34,23	R\$ 43,10	R\$ 382,08
291	SINAPI 01/2021	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	364,80	R\$ 21,54	R\$ 27,12	R\$ 9.893,37
292	SINAPI 01/2021	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M2	253,24	R\$ 135,92	R\$ 171,15	R\$ 43.341,17
293	SINAPI 01/2021	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA,	M2	3.784,80	R\$ 72,37	R\$ 91,13	R\$ 344.908,82

			INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018						
294	PRÓPRIA	COMP 55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	5.024,11	R\$ 5,07	R\$ 6,38	R\$ 32.053,82	
295	SINAPI 01/2021	92029	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00	R\$ 43,78	R\$ 55,13	R\$ 1.102,60	
296	SINAPI 01/2021	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	22,00	R\$ 38,75	R\$ 48,79	R\$ 1.073,38	
297	SINAPI 01/2021	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	32,00	R\$ 31,66	R\$ 39,87	R\$ 1.275,84	
298	SINAPI 01/2021	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	31,00	R\$ 22,04	R\$ 27,75	R\$ 860,25	
299	SINAPI 01/2021	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	R\$ 14,95	R\$ 18,83	R\$ 56,49	
300	SINAPI 01/2021	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	483,00	R\$ 34,97	R\$ 44,03	R\$ 21.266,49	
301	SINAPI 01/2021	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	130,00	R\$ 47,92	R\$ 60,34	R\$ 7.844,20	
302	SINAPI 01/2021	94225	ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	356,85	R\$ 26,79	R\$ 33,73	R\$ 12.036,38	
303	SINAPI 01/2021	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	190,17	R\$ 328,11	R\$ 413,16	R\$ 78.568,57	
304	SINAPI 01/2021	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 24,09	R\$ 30,33	R\$ 151,65	
305	SINAPI 01/2021	89531	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 25,38	R\$ 31,96	R\$ 255,68	
306	SINAPI 01/2021	89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 6,06	R\$ 7,63	R\$ 76,30	
307	SINAPI 01/2021	89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 9,20	R\$ 11,58	R\$ 57,90	
308	SINAPI 01/2021	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE	UN	68,00	R\$ 4,12	R\$ 5,19	R\$ 352,92	



			AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014					
309	SINAPI 01/2021	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00	R\$ 10,46	R\$ 13,17	R\$ 329,25
310	SINAPI 01/2021	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	16,00	R\$ 11,38	R\$ 14,33	R\$ 229,28
311	SINAPI 01/2021	92384	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,00	R\$ 44,62	R\$ 56,19	R\$ 730,47
312	SINAPI 01/2021	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	25,00	R\$ 13,79	R\$ 17,36	R\$ 434,00
313	SINAPI 01/2021	89850	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	29,00	R\$ 17,69	R\$ 22,28	R\$ 646,12
314	SINAPI 01/2021	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	50,00	R\$ 7,00	R\$ 8,81	R\$ 440,50
315	SINAPI 01/2021	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 8,09	R\$ 10,19	R\$ 50,95
316	SINAPI 01/2021	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	36,00	R\$ 30,06	R\$ 37,85	R\$ 1.362,60
317	SINAPI 01/2021	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	50,00	R\$ 31,35	R\$ 39,48	R\$ 1.974,00
318	SINAPI 01/2021	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	25,00	R\$ 95,86	R\$ 120,71	R\$ 3.017,75
319	SINAPI 01/2021	89358	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	119,00	R\$ 5,15	R\$ 6,48	R\$ 771,12
320	SINAPI 01/2021	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	39,00	R\$ 3,51	R\$ 4,42	R\$ 172,38
321	SINAPI 01/2021	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	62,00	R\$ 6,13	R\$ 7,72	R\$ 478,64

			AF_12/2014					
322	SINAPI 01/2021	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 8,16	R\$ 10,28	R\$ 102,80
323	SINAPI 01/2021	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	15,00	R\$ 9,71	R\$ 12,23	R\$ 183,45
324	PRÓPRIA	COMP 84885	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR	UN	8,00	R\$ 337,60	R\$ 425,11	R\$ 3.400,88
325	SINAPI 01/2021	89563	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 15,67	R\$ 19,73	R\$ 78,92
326	SINAPI 01/2021	91332	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	40,00	R\$ 668,42	R\$ 841,67	R\$ 33.666,80
327	SINAPI 01/2021	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13,00	R\$ 606,14	R\$ 763,25	R\$ 9.922,25
328	SINAPI 01/2021	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13,00	R\$ 717,41	R\$ 903,36	R\$ 11.743,68
329	SINAPI 01/2021	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	128,00	R\$ 750,63	R\$ 945,19	R\$ 120.984,32
330	SINAPI 01/2021	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	16,00	R\$ 809,79	R\$ 1.019,69	R\$ 16.315,04
331	SINAPI 01/2021	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	UN	16,00	R\$ 616,57	R\$ 776,38	R\$ 12.422,08

			ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019						
332	SINAPI 01/2021	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	R\$ 640,69	R\$ 806,76	R\$ 24.202,80	
333	SINAPI 01/2021	91320	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	9,00	R\$ 567,62	R\$ 714,75	R\$ 6.432,75	
334	SINAPI 01/2021	91321	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	30,00	R\$ 626,53	R\$ 788,93	R\$ 23.667,90	
335	SINAPI 01/2021	91324	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	8,00	R\$ 551,79	R\$ 694,81	R\$ 5.558,48	
336	SINAPI 01/2021	91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	4,00	R\$ 633,76	R\$ 798,03	R\$ 3.192,12	
337	SINAPI 01/2021	91336	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	38,00	R\$ 1.427,15	R\$ 1.797,07	R\$ 68.288,66	
338	PRÓPRIA	COMP_4419	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	1.000,00	R\$ 93,46	R\$ 117,68	R\$ 117.680,00	
339	PRÓPRIA	COMP_4420	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,01 m	M2	1.000,00	R\$ 93,46	R\$ 117,68	R\$ 117.680,00	
340	PRÓPRIA	COMP_4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÓRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	1.000,00	R\$ 98,73	R\$ 124,32	R\$ 124.320,00	
341	PRÓPRIA	COMP_1765	LAMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	68,00	R\$ 14,22	R\$ 17,91	R\$ 1.217,88	
342	PRÓPRIA	COMP_1766	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	155,00	R\$ 14,22	R\$ 17,91	R\$ 2.776,05	
343	SINAPI 01/2021	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	32,43	R\$ 151,70	R\$ 191,02	R\$ 6.193,82	



			AF_12/2015					
344	SINAPI 01/2021	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017	M3	191,84	R\$ 101,43	R\$ 127,72	R\$ 24.501,80
345	PRÓPRIA	COMP_2862	LASTRO DE BRITA	M3	5,00	R\$ 117,82	R\$ 148,36	R\$ 741,80
346	SINAPI 01/2021	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	M2	471,44	R\$ 13,43	R\$ 16,91	R\$ 7.972,05
347	SINAPI 01/2021	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	6.562,40	R\$ 22,39	R\$ 28,19	R\$ 184.994,05
348	PRÓPRIA	COMP_1605	LASTRO DE BRITA APILOADO MANUALMENTE	M3	76,27	R\$ 129,05	R\$ 162,50	R\$ 12.393,06
349	PRÓPRIA	COMP_4636	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPensa E ACESSÓRIOS	UN	2,00	R\$ 537,95	R\$ 677,39	R\$ 1.354,78
350	SINAPI 01/2021	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	R\$ 250,61	R\$ 315,57	R\$ 946,71
351	SINAPI 01/2021	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	R\$ 765,99	R\$ 964,53	R\$ 1.929,06
352	SINAPI 01/2021	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	R\$ 607,53	R\$ 765,00	R\$ 3.060,00
353	SINAPI 01/2021	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	145,00	R\$ 201,92	R\$ 254,26	R\$ 36.867,70
354	SINAPI 01/2021	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada. AF 05/2018	M2	349,17	R\$ 2,35	R\$ 2,96	R\$ 1.033,52
355	PRÓPRIA	COMP_4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	431,86	R\$ 5,40	R\$ 6,80	R\$ 2.936,64
356	PRÓPRIA	COMP_4802	LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UN	182,00	R\$ 485,37	R\$ 611,18	R\$ 111.234,76
357	PRÓPRIA	COMP_1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	58,00	R\$ 92,29	R\$ 116,21	R\$ 6.740,18
358	PRÓPRIA	COMP_1638	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	858,00	R\$ 131,56	R\$ 165,66	R\$ 142.136,28
359	SINAPI 01/2021	97583	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	40,00	R\$ 53,13	R\$ 66,90	R\$ 2.676,00
360	SINAPI 01/2021	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	300,00	R\$ 71,37	R\$ 89,87	R\$ 26.961,00
361	SINAPI 01/2021	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS	UN	415,00	R\$ 96,66	R\$ 121,71	R\$ 50.509,65

			TUBULARES DE 36 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017					
362	PROPRIA	COMP_1678	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	15,00	R\$ 39,95	R\$ 50,31	R\$ 754,65
363	SINAPI 01/2021	89420	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00	R\$ 6,33	R\$ 7,97	R\$ 159,40
364	SINAPI 01/2021	89373	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,00	R\$ 4,37	R\$ 5,50	R\$ 55,00
365	SINAPI 01/2021	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 14,31	R\$ 18,02	R\$ 90,10
366	SINAPI 01/2021	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	690,00	R\$ 6,21	R\$ 7,82	R\$ 5.395,80
367	SINAPI 01/2021	92660	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	R\$ 24,73	R\$ 31,14	R\$ 155,70
368	SINAPI 01/2021	89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 4,56	R\$ 5,74	R\$ 45,92
369	PROPRIA	COMP_4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	1.263,51	R\$ 82,25	R\$ 103,57	R\$ 130.861,21
370	SINAPI 01/2021	100861	SUPORTE MAO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	515,00	R\$ 26,79	R\$ 33,73	R\$ 17.370,95
371	SINAPI 01/2021	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	24.724,39	R\$ 29,52	R\$ 37,17	R\$ 919.005,57
372	PROPRIA	COMP_1790	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALV. P/PÁRA-RAIO H=3M, D=40 OU 50MM	UN	3,00	R\$ 657,60	R\$ 828,05	R\$ 2.484,15
373	SINAPI 01/2021	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8,00	R\$ 576,57	R\$ 726,02	R\$ 5.808,16
374	PROPRIA	COMP_84886	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UN	8,00	R\$ 612,09	R\$ 770,74	R\$ 6.165,92
375	SINAPI 01/2021	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M2	3.952,50	R\$ 6,91	R\$ 8,70	R\$ 34.386,70
376	SINAPI 01/2021	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	7.292,19	R\$ 12,79	R\$ 16,11	R\$ 117.477,10
377	SINAPI 01/2021	92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	0,84	R\$ 59,83	R\$ 75,34	R\$ 63,28

378	SINAPI 01/2021	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	40,70	R\$ 95,86	R\$ 120,71	R\$ 4.912,89
379	SINAPI 01/2021	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	13,85	R\$ 32,15	R\$ 40,48	R\$ 560,44
380	SINAPI 01/2021	92415	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	49,50	R\$ 95,86	R\$ 120,71	R\$ 5.974,54
381	SINAPI 01/2021	92409	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020	M2	91,09	R\$ 213,85	R\$ 269,28	R\$ 24.527,36
382	SINAPI 01/2021	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	279,23	R\$ 84,33	R\$ 106,19	R\$ 29.651,43
383	SINAPI 01/2021	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	18,89	R\$ 114,13	R\$ 143,71	R\$ 2.713,96
384	PROPRIA	COMP_4859	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA	M	664,30	R\$ 446,38	R\$ 562,08	R\$ 373.386,93
385	PROPRIA	COMP_3319	NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2	167,06	R\$ 5,59	R\$ 7,04	R\$ 1.176,06
386	SINAPI 01/2021	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	3,00	R\$ 27,71	R\$ 34,89	R\$ 104,67
387	SEINFRA 26.1	11646	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM WC'S	M	36,17	R\$ 176,00	R\$ 221,62	R\$ 8.015,99
388	PROPRIA	COMP_1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	5,91	R\$ 202,32	R\$ 254,76	R\$ 1.505,63
389	PROPRIA	COMP_1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	27,02	R\$ 60,72	R\$ 76,46	R\$ 2.065,94
390	SINAPI 01/2021	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	M	50,85	R\$ 104,78	R\$ 131,94	R\$ 6.708,48
391	PROPRIA	COMP_1872	PEITORIL PRÉ-MOLDADO DE GRANILITE L= 10cm	M	75,23	R\$ 37,78	R\$ 47,57	R\$ 3.578,45
392	SINAPI 01/2021	90462	PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM PARA SUPORTE DE ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS. AF 05/2015	M	428,56	R\$ 1,11	R\$ 1,40	R\$ 599,97
393	PROPRIA	COMP_1886	PERGOLAS PRÉ-MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm	M2	69,92	R\$ 298,25	R\$ 375,56	R\$ 26.259,15
394	SINAPI 01/2021	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	1,41	R\$ 13,33	R\$ 16,79	R\$ 23,58
395	SINAPI 01/2021	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	194,56	R\$ 18,81	R\$ 23,69	R\$ 4.609,12
396	SINAPI 01/2021	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	138,28	R\$ 18,41	R\$ 23,18	R\$ 3.205,21
397	PROPRIA	COMP_74065/0	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,	M2	862,86	R\$ 20,38	R\$ 25,66	R\$ 22.140,85

		02	SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO						
398	PRÓPRIA	COMP 74065/003	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	415,85	R\$ 20,26	R\$ 25,51	R\$ 10.608,20	
399	PRÓPRIA	COMP 74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2.989,05	R\$ 20,31	R\$ 25,57	R\$ 76.430,00	
400	PRÓPRIA	COMP 84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	13.999,09	R\$ 18,10	R\$ 22,79	R\$ 319.039,14	
401	PRÓPRIA	COMP 1910	PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	301,89	R\$ 20,38	R\$ 25,66	R\$ 7.746,49	
402	PRÓPRIA	COMP 95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	1.308,81	R\$ 20,52	R\$ 25,84	R\$ 33.819,52	
403	SINAPI 01/2021	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	328,00	R\$ 26,68	R\$ 33,60	R\$ 11.020,63	
404	SINAPI 01/2021	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	313,04	R\$ 33,74	R\$ 42,49	R\$ 13.300,85	
405	SINAPI 01/2021	98671	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF 06/2018	M2	13,50	R\$ 295,76	R\$ 372,42	R\$ 5.025,80	
406	PRÓPRIA	COMP 1920	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	5.867,82	R\$ 109,65	R\$ 138,07	R\$ 810.169,21	
407	PRÓPRIA	COMP 5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	900,59	R\$ 35,80	R\$ 45,08	R\$ 40.598,37	
408	PRÓPRIA	COMP 4624	PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	134,03	R\$ 107,71	R\$ 135,63	R\$ 18.177,81	
409	SINAPI 01/2021	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 98,50	R\$ 124,03	R\$ 620,15	
410	SINAPI 01/2021	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	7,00	R\$ 161,09	R\$ 202,84	R\$ 1.419,88	
411	SINAPI 01/2021	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	96,00	R\$ 132,16	R\$ 166,42	R\$ 15.976,32	
412	SINAPI 01/2021	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	47,00	R\$ 152,72	R\$ 192,31	R\$ 9.038,57	
413	SINAPI 01/2021	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	175,00	R\$ 136,00	R\$ 171,25	R\$ 29.968,75	
414	SINAPI 01/2021	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO,	UN	100,00	R\$ 183,00	R\$ 230,43	R\$ 23.043,00	

			QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016					
415	PRÓPRIA	COMP_1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	756,00	R\$ 238,91	R\$ 300,84	R\$ 227.435,04
416	PRÓPRIA	COMP_1949	PONTO LÓGICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	207,00	R\$ 169,48	R\$ 213,41	R\$ 44.175,87
417	PRÓPRIA	COMP_1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	652,00	R\$ 180,17	R\$ 226,87	R\$ 147.919,24
418	PRÓPRIA	COMP_1951	PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	R\$ 203,35	R\$ 256,06	R\$ 768,18
419	SINAPI 01/2021	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	107,37	R\$ 765,80	R\$ 964,30	R\$ 103.536,89
420	SINAPI 01/2021	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	24,40	R\$ 456,39	R\$ 574,69	R\$ 14.022,43
421	SINAPI 01/2021	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF 12/2019	M2	94,07	R\$ 404,60	R\$ 509,47	R\$ 47.925,84
422	SINAPI 01/2021	90821	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3,00	R\$ 260,27	R\$ 327,73	R\$ 983,19
423	SINAPI 01/2021	91299	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	45,00	R\$ 1.073,83	R\$ 1.352,17	R\$ 60.847,65
424	SINAPI 01/2021	94807	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2,00	R\$ 530,19	R\$ 667,62	R\$ 1.335,24
425	SEINFRA 26.1	11711	PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM	UN	16,00	R\$ 21,90	R\$ 27,58	R\$ 441,28
426	PRÓPRIA	COMP_1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	218,00	R\$ 38,20	R\$ 48,10	R\$ 10.485,80
427	PRÓPRIA	COMP_3542	PORTA TIPO FICHA (0.60X2.10)m - MADEIRA MISTA - COMPLETA - PADRÃO POPULAR	UN	14,00	R\$ 335,99	R\$ 423,08	R\$ 5.923,12
428	PRÓPRIA	COMP_3538	PORTA TIPO FICHA (0.80X2.10)m - ROLADA MADEIRA MISTA - COMPLETA C/FECHADURA - PADRÃO POPULAR	UN	17,00	R\$ 391,21	R\$ 492,61	R\$ 8.374,37
429	SEINFRA 26.1	11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	UN	140,00	R\$ 31,20	R\$ 39,29	R\$ 5.500,60
430	PRÓPRIA	COMP_1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	9,04	R\$ 176,55	R\$ 222,31	R\$ 2.008,57
431	PRÓPRIA	COMP_3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	15,33	R\$ 373,38	R\$ 470,16	R\$ 7.205,20
432	PRÓPRIA	COMP_4557	PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,18	R\$ 448,54	R\$ 564,80	R\$ 15.913,24
433	PRÓPRIA	COMP_4556	PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO	M2	46,68	R\$ 448,54	R\$ 564,80	R\$ 26.364,86

			REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM						
434	PRÓPRIA	COMP_5033	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG	UN	12,00	R\$ 1.024,56	R\$ 1.290,13	R\$ 15.481,56	
435	PRÓPRIA	COMP_4757	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM	M2	112,02	R\$ 310,20	R\$ 390,60	R\$ 43.753,05	
436	PRÓPRIA	COMP_2046	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCELULA ATÉ 1000W	UN	40,00	R\$ 1.044,34	R\$ 1.315,03	R\$ 52.601,20	
437	SINAPI 01/2021	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 06/2018	M2	1.507,76	R\$ 36,75	R\$ 46,28	R\$ 69.779,13	
438	SINAPI 01/2021	98566	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 06/2018	M2	6,84	R\$ 45,52	R\$ 57,32	R\$ 392,06	
439	PRÓPRIA	COMP_5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	53,86	R\$ 23,93	R\$ 30,13	R\$ 1.622,80	
440	PRÓPRIA	COMP_4638	PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA	M	1,69	R\$ 224,92	R\$ 283,22	R\$ 477,22	
441	SINAPI 01/2021	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	13,00	R\$ 435,30	R\$ 548,13	R\$ 7.125,69	
442	SINAPI 01/2021	101879	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	10,00	R\$ 456,74	R\$ 575,13	R\$ 5.751,30	
443	SINAPI 01/2021	101880	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 525,81	R\$ 662,10	R\$ 1.986,30	
444	SINAPI 01/2021	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5,00	R\$ 757,21	R\$ 953,48	R\$ 4.767,40	
445	PRÓPRIA	COMP_74131/008	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 1.246,78	R\$ 1.569,95	R\$ 7.849,75	
446	SEINFRA 26.1	16424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	UN	3,00	R\$ 267,79	R\$ 337,20	R\$ 1.011,60	
447	SINAPI 01/2021	89495	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 8,29	R\$ 10,44	R\$ 31,32	
448	SINAPI 01/2021	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 9,43	R\$ 11,87	R\$ 59,35	
449	PRÓPRIA	COMP	REATERRO C/COMPACTAÇÃO	M3	442,28	R\$	R\$	R\$	



		2921	MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA			25,12	31,63	13.989,15
450	SINAPI 01/2021	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	274,23	R\$ 35,45	R\$ 44,64	R\$ 12.241,62
451	SINAPI 01/2021	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	30,40	R\$ 22,58	R\$ 28,43	R\$ 864,27
452	SINAPI 01/2021	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	9,40	R\$ 14,40	R\$ 18,13	R\$ 170,42
453	SINAPI 01/2021	100921	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	124,00	R\$ 41,76	R\$ 52,58	R\$ 6.519,92
454	PROPRIA	COMP - 3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	2.495,48	R\$ 37,87	R\$ 47,69	R\$ 119.009,44
455	PROPRIA	COMP - 2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	886,67	R\$ 20,83	R\$ 26,23	R\$ 23.257,35
456	PROPRIA	COMP - 2126	REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE	M2	6.797,37	R\$ 20,84	R\$ 26,24	R\$ 178.362,85
457	SINAPI 01/2021	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019	UN	4,00	R\$ 50,40	R\$ 63,46	R\$ 253,84
458	PROPRIA	COMP - 83694	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHÃO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	28,15	R\$ 15,63	R\$ 19,68	R\$ 553,89
459	PROPRIA	COMP - 4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	19,13	R\$ 448,27	R\$ 564,46	R\$ 10.795,29
460	PROPRIA	COMP - 4777	REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA	M	971,12	R\$ 38,65	R\$ 48,67	R\$ 47.264,16
461	SINAPI 01/2021	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	UN	58,00	R\$ 259,03	R\$ 326,17	R\$ 18.917,86
462	SINAPI 01/2021	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 27,89	R\$ 35,12	R\$ 105,36
463	SINAPI 01/2021	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	16,00	R\$ 63,61	R\$ 80,10	R\$ 1.281,60
464	SINAPI 01/2021	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	21,00	R\$ 29,06	R\$ 36,59	R\$ 768,39
465	SINAPI 01/2021	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	100,00	R\$ 60,50	R\$ 76,18	R\$ 7.618,00
466	PROPRIA	COMP - 2188	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	5,83	R\$ 52,46	R\$ 66,06	R\$ 384,79

467	PRÓPRIA	COMP - 1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	4.849,27	R\$ 8,36	R\$ 10,53	R\$ 51.062,81
468	PRÓPRIA	COMP - 1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	441,62	R\$ 8,82	R\$ 11,11	R\$ 4.906,34
469	PRÓPRIA	COMP - 2103	REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)	M2	18.270,45	R\$ 37,02	R\$ 46,62	R\$ 851.768,14
470	PRÓPRIA	COMP - 3734	REMANEJAMENTO DE CONDENSADORES DE MINICENTRAIS DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE PONTO DE FORÇA E RECARGA DE GAS	UN	16,00	R\$ 1.081,52	R\$ 1.361,85	R\$ 21.789,60
471	SINAPI 01/2021	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	27.787,94	R\$ 0,45	R\$ 0,57	R\$ 15.839,12
472	SINAPI 01/2021	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	4.350,98	R\$ 1,13	R\$ 1,42	R\$ 6.178,38
473	SINAPI 01/2021	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	408,00	R\$ 0,44	R\$ 0,55	R\$ 224,40
474	SINAPI 01/2021	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	335,50	R\$ 22,24	R\$ 28,00	R\$ 9.393,86
475	SINAPI 01/2021	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	186,00	R\$ 8,27	R\$ 10,41	R\$ 1.936,26
476	SINAPI 01/2021	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	48,00	R\$ 0,87	R\$ 1,10	R\$ 52,80
477	PRÓPRIA	COMP - 4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	6.335,63	R\$ 5,91	R\$ 7,44	R\$ 47.137,05
478	SINAPI 01/2021	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	21,11	R\$ 16,61	R\$ 20,92	R\$ 441,62
479	SINAPI 01/2021	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1,24	R\$ 13,54	R\$ 17,05	R\$ 21,05
480	SINAPI 01/2021	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	678,80	R\$ 6,25	R\$ 7,87	R\$ 5.342,11
481	SINAPI 01/2021	98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF 05/2018	UN	2,00	R\$ 117,11	R\$ 147,46	R\$ 294,92
482	SINAPI 01/2021	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	138,91	R\$ 1,80	R\$ 2,27	R\$ 315,32
483	SINAPI 01/2021	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	49.544,62	R\$ 2,46	R\$ 3,10	R\$ 153.588,32
484	SINAPI 01/2021	97652	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	4,00	R\$ 132,98	R\$ 167,45	R\$ 669,80
485	SINAPI 01/2021	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	8,00	R\$ 58,66	R\$ 73,86	R\$ 590,88

486	SINAPI 01/2021	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	8.618,56	R\$ 5,30	R\$ 6,67	R\$ 57.485,79
487	SINAPI 01/2021	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	643,12	R\$ 15,71	R\$ 19,78	R\$ 12.720,81
488	PROPRIA	COMP_2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	13.492,98	R\$ 92,67	R\$ 116,69	R\$ 1.574.495,83
489	PROPRIA	COMP_3038	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UN	69,00	R\$ 66,78	R\$ 84,09	R\$ 5.802,21
490	PROPRIA	COMP_2206	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	430,84	R\$ 8,32	R\$ 10,48	R\$ 4.515,15
491	PROPRIA	COMP_3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	195,41	R\$ 6,67	R\$ 8,40	R\$ 1.641,40
492	PROPRIA	COMP_3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	162,47	R\$ 9,97	R\$ 12,55	R\$ 2.038,99
493	PROPRIA	COMP_3387	RETIRADA DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES EM FoFo JE DN 50MM	M	41,38	R\$ 5,19	R\$ 6,54	R\$ 270,59
494	PROPRIA	COMP_2211	RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO	M2	11,48	R\$ 34,79	R\$ 43,81	R\$ 502,93
495	SINAPI 01/2021	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	84,37	R\$ 63,98	R\$ 80,56	R\$ 6.796,84
496	SINAPI 01/2021	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	106,40	R\$ 65,54	R\$ 82,53	R\$ 8.781,19
497	SINAPI 01/2021	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	1,27	R\$ 60,08	R\$ 75,65	R\$ 95,69
498	SINAPI 01/2021	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	5,40	R\$ 57,81	R\$ 72,79	R\$ 393,06
499	SINAPI 01/2021	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	133,65	R\$ 56,94	R\$ 71,70	R\$ 9.582,34
500	SINAPI 01/2021	87274	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	854,26	R\$ 66,90	R\$ 84,24	R\$ 71.962,44
501	SINAPI 01/2021	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	111,71	R\$ 52,75	R\$ 66,42	R\$ 7.419,44
502	SINAPI 01/2021	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M2	1.107,69	R\$ 49,22	R\$ 61,98	R\$ 68.654,62




503	SINAPI 01/2021	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	133,90	R\$ 43,20	R\$ 54,40	R\$ 7.284,16
504	SINAPI 01/2021	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014	M2	353,16	R\$ 58,52	R\$ 73,69	R\$ 26.024,36
505	SINAPI 01/2021	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF 06/2014	M2	13,17	R\$ 119,24	R\$ 150,15	R\$ 1.977,47
506	SINAPI 01/2021	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	344,82	R\$ 39,16	R\$ 49,31	R\$ 17.002,82
507	SINAPI 01/2021	100435	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF 07/2019	M	135,89	R\$ 29,38	R\$ 37,00	R\$ 5.027,74
508	SINAPI 01/2021	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 10/2016	UN	16,00	R\$ 60,10	R\$ 75,68	R\$ 1.210,88
509	SINAPI 01/2021	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	39,00	R\$ 9,75	R\$ 12,28	R\$ 478,92
510	SINAPI 01/2021	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	133,58	R\$ 76,60	R\$ 96,45	R\$ 12.883,30
511	SINAPI 01/2021	98079	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	3,00	R\$ 6.550,28	R\$ 8.248,11	R\$ 24.744,33
512	SINAPI 01/2021	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN	3,00	R\$ 8.367,39	R\$ 10.536,22	R\$ 31.608,66
513	PRÓPRIA	COMP- 3674	SUPOORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS	UN	58,00	R\$ 23,87	R\$ 30,06	R\$ 1.743,48
514	PRÓPRIA	COMP- 2298	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	142,00	R\$ 11,03	R\$ 13,89	R\$ 1.972,38
515	PRÓPRIA	COMP- 6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UN	4,00	R\$ 31,38	R\$ 39,51	R\$ 158,04
516	PRÓPRIA	COMP- 6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	16,00	R\$ 31,20	R\$ 39,29	R\$ 628,64
517	PRÓPRIA	COMP- 2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	M2	5,49	R\$ 419,96	R\$ 528,81	R\$ 2.900,52
518	SINAPI 01/2021	86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	17,00	R\$ 765,98	R\$ 964,52	R\$ 16.396,84
519	SINAPI 01/2021	86874	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	16,00	R\$ 471,52	R\$ 593,74	R\$ 9.499,84
520	PRÓPRIA	COMP- 3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	8,00	R\$ 1.181,40	R\$ 1.487,62	R\$ 11.900,96
521	SINAPI 01/2021	98068	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME	UN	3,00	R\$ 8.242,02	R\$ 10.378,35	R\$ 31.135,05

			UTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTE). AF 05/2018					
522	SINAPI 01/2021	98071	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTE). AF 05/2018	UN	3,00	R\$ 13.946,35	R\$ 17.561,24	R\$ 52.683,72
523	SINAPI 01/2021	92638	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	8,00	R\$ 59,95	R\$ 75,49	R\$ 603,92
524	SINAPI 01/2021	89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	39,00	R\$ 24,52	R\$ 30,88	R\$ 1.204,32
525	SINAPI 01/2021	89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,00	R\$ 11,23	R\$ 14,14	R\$ 113,12
526	SINAPI 01/2021	89571	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	UN	4,00	R\$ 52,32	R\$ 65,88	R\$ 263,52
527	SINAPI 01/2021	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	13,00	R\$ 7,17	R\$ 9,03	R\$ 117,39
528	SINAPI 01/2021	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	39,00	R\$ 8,55	R\$ 10,77	R\$ 420,03
529	PROPRIA	COMP_2423	TELA METÁLICA AÇO GALVANIZADO, MALHA (13 X 13)MM2	M2	33,78	R\$ 93,11	R\$ 117,24	R\$ 3.959,78
530	PROPRIA	COMP_2429	TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"	M2	1.128,08	R\$ 92,00	R\$ 115,85	R\$ 130.688,06
531	PROPRIA	COMP_2431	TELHA DE AÇO ZINCADA PRE-PINTADA INCLINAÇÃO 1%.VAO 10.5m	M2	29,26	R\$ 117,89	R\$ 148,45	R\$ 4.343,64
532	PROPRIA	COMP_4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	236,91	R\$ 74,04	R\$ 93,23	R\$ 22.086,65
533	PROPRIA	COMP_2445	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm , INCLINAÇÃO 27%	M2	215,42	R\$ 41,85	R\$ 52,70	R\$ 11.352,37
534	PROPRIA	COMP_2453	TELHA TRANSPARENTE ONDULADA	M2	57,90	R\$ 54,95	R\$ 69,19	R\$ 4.006,10
535	SINAPI 01/2021	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	1.551,56	R\$ 36,30	R\$ 45,71	R\$ 70.921,80
536	SINAPI 01/2021	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	9.715,22	R\$ 40,64	R\$ 51,17	R\$ 497.127,55
537	PROPRIA	COMP_2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	16,00	R\$ 22,20	R\$ 27,95	R\$ 447,20
538	SINAPI 01/2021	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 09/2016	M2	28.535,94	R\$ 13,31	R\$ 16,76	R\$ 478.262,27
539	SINAPI 01/2021	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	578,00	R\$ 32,16	R\$ 40,50	R\$ 23.409,00
540	SINAPI 01/2021	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO	UN	108,00	R\$ 34,52	R\$ 43,47	R\$ 4.694,76

			SUPOORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015						
541	SINAPI 01/2021	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPOORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	21,00	R\$ 27,43	R\$ 34,54	R\$ 725,34	
542	SINAPI 01/2021	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	166,00	R\$ 23,39	R\$ 29,45	R\$ 4.888,70	
543	SINAPI 01/2021	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	105,00	R\$ 37,66	R\$ 47,42	R\$ 4.979,10	
544	SINAPI 01/2021	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	60,00	R\$ 51,92	R\$ 65,38	R\$ 3.922,80	
545	PROPRIA	COMP-2482	TOMADA C/TRAVA MECÂNICA E PLUG, DE SOBREPOR 30A/250V	UN	16,00	R\$ 61,94	R\$ 77,99	R\$ 1.247,84	
546	SINAPI 01/2021	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	30,00	R\$ 25,84	R\$ 32,54	R\$ 976,20	
547	SINAPI 01/2021	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00	R\$ 28,20	R\$ 35,51	R\$ 568,16	
548	SINAPI 01/2021	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPOORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	435,00	R\$ 42,56	R\$ 53,59	R\$ 23.311,65	
549	PROPRIA	COMP-2487	TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS, SISTEMA "X"	UN	8,00	R\$ 26,37	R\$ 33,21	R\$ 265,68	
550	PROPRIA	COMP-4174	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	13,00	R\$ 46,28	R\$ 58,28	R\$ 757,64	
551	SINAPI 01/2021	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	R\$ 36,37	R\$ 45,80	R\$ 183,20	
552	SINAPI 01/2021	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	R\$ 79,57	R\$ 100,19	R\$ 400,76	
553	SINAPI 01/2021	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00	R\$ 47,19	R\$ 59,42	R\$ 475,36	
554	SINAPI 01/2021	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	18,00	R\$ 94,48	R\$ 118,97	R\$ 2.141,46	
555	SINAPI 01/2021	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	R\$ 89,23	R\$ 112,36	R\$ 449,44	
556	PROPRIA	COMP-2499	TORNEIRA DE BÓIA D= 32mm (1 1/4")	UN	5,00	R\$ 70,10	R\$ 88,27	R\$ 441,35	
557	SINAPI 01/2021	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	8,00	R\$ 20,79	R\$ 26,18	R\$ 209,44	
558	SEINFRA 26.1	I2128	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	5,00	R\$ 128,38	R\$ 161,66	R\$ 808,30	





559	SINAPI 01/2021	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00	R\$ 25,94	R\$ 32,66	R\$ 163,30
560	SINAPI 01/2021	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	610,37	R\$ 35,44	R\$ 44,63	R\$ 27.240,58
561	SINAPI 01/2021	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	155,58	R\$ 54,29	R\$ 68,36	R\$ 10.635,10
562	SINAPI 01/2021	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	266,93	R\$ 66,20	R\$ 83,36	R\$ 22.251,28
563	SINAPI 01/2021	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	333,28	R\$ 15,08	R\$ 18,99	R\$ 6.328,89
564	SINAPI 01/2021	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3 XK M	202,67	R\$ 1,92	R\$ 2,42	R\$ 490,44
565	SINAPI 01/2021	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3 XK M	1.418,67	R\$ 0,70	R\$ 0,88	R\$ 1.248,42
566	SINAPI 01/2021	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	M3 XK M	7.431,14	R\$ 1,76	R\$ 2,22	R\$ 16.497,13
567	SINAPI 01/2021	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	M3 XK M	56,30	R\$ 1,23	R\$ 1,55	R\$ 87,25
568	SINAPI 01/2021	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	4.927,72	R\$ 5,50	R\$ 6,93	R\$ 34.149,06
569	PROPRIA	COMP_2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	140,60	R\$ 26,18	R\$ 32,97	R\$ 4.635,58
570	PROPRIA	COMP_2536	TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	4.712,14	R\$ 36,95	R\$ 46,53	R\$ 219.255,87
571	PROPRIA	COMP_2535	TRANSPORTE HORIZONTAL DE 60,01 ATÉ 100,00M DE MATERIAIS À GRANEL	M3	333,40	R\$ 60,59	R\$ 76,29	R\$ 25.435,08
572	PROPRIA	COMP_2538	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 1A LAJE	M3	79,70	R\$ 26,60	R\$ 33,49	R\$ 2.669,15
573	PROPRIA	COMP_2539	TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS À GRANEL P/ A 2A LAJE	M3	125,40	R\$ 63,55	R\$ 80,02	R\$ 10.034,50
574	PROPRIA	COMP_90709	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	67,56	R\$ 31,74	R\$ 39,97	R\$ 2.700,17


575	PRÓPRIA	COMP-90697	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 06/2015	M	298,37	R\$ 160,78	R\$ 202,45	R\$ 60.405,00
576	SINAPI 01/2021	94605	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	173,24	R\$ 396,35	R\$ 499,08	R\$ 86.458,12
577	SINAPI 01/2021	92277	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80,22	R\$ 72,05	R\$ 90,73	R\$ 7.278,36
578	SINAPI 01/2021	94604	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 79 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	229,54	R\$ 276,55	R\$ 348,23	R\$ 79.930,97
579	SINAPI 01/2021	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	197,04	R\$ 17,90	R\$ 22,54	R\$ 4.441,16
580	SINAPI 01/2021	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	17,54	R\$ 39,71	R\$ 50,00	R\$ 876,75
581	SINAPI 01/2021	89848	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	95,70	R\$ 21,76	R\$ 27,40	R\$ 2.622,18
582	SINAPI 01/2021	89849	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	337,78	R\$ 43,16	R\$ 54,35	R\$ 18.358,07
583	SINAPI 01/2021	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	95,70	R\$ 20,60	R\$ 25,94	R\$ 2.482,45
584	SINAPI 01/2021	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	148,62	R\$ 31,95	R\$ 40,23	R\$ 5.978,98
585	SINAPI 01/2021	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	M	180,15	R\$ 63,09	R\$ 79,44	R\$ 14.310,71
586	SINAPI 01/2021	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	69,86	R\$ 12,97	R\$ 16,33	R\$ 1.140,81
587	SINAPI 01/2021	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE ARCONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	358,19	R\$ 9,38	R\$ 11,81	R\$ 4.230,16
588	SINAPI 01/2021	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	33,78	R\$ 3,68	R\$ 4,63	R\$ 156,37

			AF_12/2014						
589	SINAPI 01/2021	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	268,25	R\$ 15,31	R\$ 19,28	R\$ 5.171,86	
590	SINAPI 01/2021	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	42,22	R\$ 11,51	R\$ 14,49	R\$ 611,76	
591	SINAPI 01/2021	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	63,33	R\$ 11,14	R\$ 14,03	R\$ 888,51	
592	SINAPI 01/2021	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	70,93	R\$ 12,81	R\$ 16,13	R\$ 1.144,10	
593	SINAPI 01/2021	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	8,00	R\$ 24,40	R\$ 30,72	R\$ 245,76	
594	SINAPI 01/2021	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	R\$ 48,14	R\$ 60,62	R\$ 242,48	
595	SINAPI 01/2021	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	25,00	R\$ 389,02	R\$ 489,85	R\$ 12.246,25	
596	SINAPI 01/2021	100848	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	30,00	R\$ 389,02	R\$ 489,85	R\$ 14.695,50	
597	SINAPI 01/2021	86932	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	25,00	R\$ 492,83	R\$ 620,57	R\$ 15.514,25	
598	SINAPI 01/2021	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	94,00	R\$ 465,50	R\$ 586,16	R\$ 55.099,04	
599	SINAPI 01/2021	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	20,00	R\$ 203,04	R\$ 255,67	R\$ 5.113,40	
600	SINAPI 01/2021	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	10,00	R\$ 815,41	R\$ 1.026,76	R\$ 10.267,60	
601	SINAPI 01/2021	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	52,19	R\$ 46,25	R\$ 58,24	R\$ 3.039,25	
602	SINAPI 01/2021	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	124,42	R\$ 26,32	R\$ 33,14	R\$ 4.123,11	
603	SINAPI 01/2021	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	171,17	R\$ 45,61	R\$ 57,43	R\$ 9.830,00	
604	PROPRIA	COMP_2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,00	R\$ 1.368,35	R\$ 1.723,03	R\$ 1.723,03	
605	PROPRIA	COMP_84645	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMAOS	M2	500,00	R\$ 17,45	R\$ 21,97	R\$ 10.985,00	
606	PROPRIA	COMP_40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	2.977,20	R\$ 20,42	R\$ 25,71	R\$ 76.543,81	
607	PROPRIA	COMP	VIDRO LISO COMUM	M2	453,26	R\$	R\$	R\$	






		72116	TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM			141,70	178,43	80.875,18
608	PRÓPRIA	COMP_72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	10,97	R\$ 360,71	R\$ 454,21	R\$ 4.982,68
609	PRÓPRIA	COMP_3649	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE AÇO INOX	M2	23,27	R\$ 409,53	R\$ 515,68	R\$ 11.997,29
VALOR TOTAL								24.096.117,02




**ANEXO VII
COMPOSIÇÃO DO BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

COMPOSIÇÃO DO BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00%
S	Seguros	0,40%
R	Riscos e Imprevistos	0,97%
DF	Despesas Financeiras	0,59%
G	Garantias	0,40%
	Total	5,36%
Benefício		
L	LUCRO	6,16%
	Total	6,16%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	ISS	3,00%
I.4	CPRB	4,50%
	Total	11,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		25,92%
AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central:		
S : Taxa representativa de Seguros:		
R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos:		
DF : Taxa representativa das despesas financeiras:		
L : Taxa representativa do lucro/remuneração:		
I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins, ISS e CPRB).		
G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital:		
OBS:		
1) BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013. CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%)		
2) ESSE % SOMENTE SERÁ APLICADO SOBRE PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO		



COMPOSIÇÃO DO BDI DIFERENCIADO (MATERIAL/EQUIPAMENTOS)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERC. (%)
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	1,50%
S	Seguro	0,15%
R	Riscos e Imprevistos	0,56%
DF	Despesas Financeiras	0,85%
G	Garantias	0,15%
	Total	3,21%
Benefício		
L	LUCRO	3,50%
	Total	3,50%
Impostos		
I.1	PIS	0,65%
I.2	COFINS	3,00%
I.3	CPRB	4,50%
	Total	8,15%
Fórmula Para Cálculo do B.D.I		
BDI =	$\left[\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	
Bonificação e Despesas Indiretas (B.D.I) =		16,32%
AC : Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;		
S : Taxa representativa de Seguros;		
R : Taxa representativa corresponde aos riscos e imprevistos;		
DF : Taxa representativa das despesas financeiras;		
L : Taxa representativa do lucro/remuneração;		
I : Taxa representativa dos impostos (PIS, Cofins e CPRB).		
G : Taxa representativa de ônus das garantias exigidas em edital;		
OBS:		
1) BDI RECOMENDADO NO ACÓRDÃO 2622/2013, CONSIDERANDO LEI 13.161_31/08/2015 (CPRB:4,5%)		



**ANEXO VIII
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS**

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS – SEINFRA 26.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	0,08	0,08
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,17	0,17
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,97	16,84
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	8,02	3,19
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,89



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS – SINAPI JAN/2021			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,84	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87	0,67
B4	13º SALÁRIO	10,80	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D)		83,85	47,76



ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CAUCAIA –AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.16.01-SME – Tipo: Maior Percentual de Desconto. Data e Local: 07 de abril de 2021 às 09:00h (nove horas), através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet). **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO SINAPI 01/2021 E SEINFRA 26.1, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DE ACORDO COM O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. Cópia do Edital: Departamento de Gestão de Licitações, situado a Av. Coronel Correia, nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE, nos dias úteis das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00, ou pelo site <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Mais informações: pregoescaucaia.ce@gmail.com.

Caucaia/CE, 17 de março de 2021.


Maria do Socorro de Assunção

Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

PUBLICAR NOS JORNAIS:

- DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE (18/03/2021);
- JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (18/03/2021);
- DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (18/03/2021);
- DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ (18/03/2021);

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.

ADITIVO

2º TERMO ADITIVO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021-SEJUV. O Município de Caucaia-CE, através da Secretaria de Esporte e Juventude – SEJUV, torna público o **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – SEJUV**, para seleção de projetos sociais esportivos apresentados por pessoa física ou jurídica, visando a celebração de parceria para **APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DE INICIATIVAS DE TERCEIROS**, através do presente edital, que objetiva a democratização do acesso aos recursos do **PROGRAMA CAUCAIA ATIVA**, obrigando-se o mesmo à fiel observância às disposições contidas na Constituição Federal de 1988, no seu Artigo 217 inciso “II”, Lei Federal nº 9.615, de 24 de março de 1998 que inclui normas sobre o desporto, Lei Federal nº 13.466, de 12 de junho de 2017 que dispõe sobre o estatuto do idoso, Lei Federal 13019 de 31 de julho de 2014 que estabelece o regime jurídico de parceria entre administração pública e as organizações da sociedade civil, Lei Federal nº 13.146 de 06 de julho de 2015 que institui sobre a inclusão da Pessoa com Deficiência, na Lei Municipal nº 3.052 de 29 de agosto de 2019 que dispõe sobre a política de patrocínio da Administração Pública do Município de Caucaia e na Lei de Diretrizes Orçamentárias do município para o exercício de 2021 e pelas demais disposições legais aplicáveis, assim como disposto no presente edital e que desenvolvem atividades esportivas de inclusão, destinadas ao público em quaisquer modalidades esportivas realizadas no Município de Caucaia/CE. **1. DA JUSTIFICATIVA:** 1.1. O Secretário Municipal de Esporte e Juventude de Caucaia, Sr. Idelfonso Vidal Salmiteo, no uso de suas atribuições, que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, e **CONSIDERANDO** o estado de calamidade pública reconhecida no Estado do Ceará, através dos Decretos Legislativos n.º 555 de 11 de fevereiro de 2021 e n.º 543, de 03 de abril de 2020, em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, bem como o disposto no Decreto n.º 1.097, de 16 de março de 2020, que, também em razão das dificuldades provocadas pela doença, declarou situação de emergência em saúde em todo o território municipal; **CONSIDERANDO** o comprometimento com que a nova gestão do Município de Caucaia, iniciada no dia 1º de janeiro de 2021, vem pautando sua postura no enfrentamento da pandemia, sempre primando pela adoção de medidas alinhadas às recomendações, relatórios e dados técnicos das equipes de saúde; **CONSIDERANDO** o Decreto Estadual n.º 33.965 de 04 de março de 2021, que trata sobre as medidas de isolamento social rígido estabelecidas pelo Governador do Estado Ceará, **CONSIDERANDO** o Decreto Nº 1.198, de 11 de março de 2021 que estabelece, no Município de Caucaia, a política de isolamento social rígido como medida de enfrentamento à COVID – 19, **RESOLVE:** **2. DA ALTERAÇÃO:** 2.1. Fica prorrogado o período de inscrição do **CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 – SEJUV**, para seleção de projetos sociais esportivos apresentados por pessoa física ou jurídica, visando a celebração de parceria para **APOIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS DE INICIATIVAS DE TERCEIROS**. 2.2. O item 5.3, passa a vigorar com a seguinte redação: As inscrições poderão ser realizadas através da entrega da documentação em envelope, mediante protocolo na SEJUV, ou de forma online através do link <https://linktr.ee/sejuvcaucaia>, mediante confirmação de recebimento emitida pela SEJUV, no período compreendido entre os dias 22 de fevereiro e 12 de abril de 2021, exclusivamente em dias úteis, no horário de 08 às 16h. Caucaia, (CE), 18 de março de 2021. Idelfonso Vidal Salmiteo - Secretário do Esporte e Juventude.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA


PORTARIA - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº 64, DE 15 DE MARÇO DE 2021. TORNAR SEM EFEITO a nomeação do Sr. ANTONIO BRITO MARTINS, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar C, simbologia NGE-03, constante no Anexo Único da Portaria nº 31 de 05 de fevereiro de 2021. **A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 62, inciso V e art. 143, inciso II, alínea a, parágrafo único, ambos da Lei Orgânica do Município de Caucaia c/c art. 3º do Decreto nº 516, de 26 de dezembro de 2013. **RESOLVE: Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a partir 05 de Fevereiro de 2021**, a nomeação do Sr. ANTONIO BRITO MARTINS para ocupar o cargo de provimento em comissão de Diretor Escolar C, simbologia NGE-03, com lotação na LUZIA CORREIA SALES EEIF constante no Anexo Único da Portaria nº 31 de 05 de fevereiro de 2021, publicada no Diário Oficial do Município nº 2151 de 05 de fevereiro de 2021, página 04. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. **GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**, em 15 de Março de 2021. Maria Emilia Pessoa de Lima Carneiro - Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ana Cláudia Ferreira Moura - Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, Segurança Urbana e Cidadania.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISOS / EXTRATOS

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CAUCAIA – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.16.01-SME – Tipo: Maior Percentual de Desconto. **Data e Local:** 07 de abril de 2021 às 09:00h (nove horas), através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet). **Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE INTERVENÇÕES NOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA/CE, CONSIDERANDO O MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO SINAPI 01/2021 E SEINFRA 26.1, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), DE ACORDO COM O ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTA EDITAL. Cópia do Edital: Departamento de Gestão de Licitações, situado a Av. Coronel Correia, nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE, nos dias úteis das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00, ou pelo site <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Mais informações: pregoescaucaia.ce@gmail.com. Caucaia/CE, 17 de março de 2021. Maria do Socorro de Assunção- Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.



(Dezessete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos). Da Dotação e Recursos: (1602.08.122.5018.2.142) e Elemento de Despesa: (3.3.90.30.00). Data da Assinatura: 15/03/2021. Da vigência: 03 (três) meses. Signatários: Maria do Carmo Bezerra Martins e Márcio Régio Manguiera de Sousa, respectivamente contratante e contratado. E: George Sales Bernardo - Presidente da CPL.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-03.04.1/2021-SESA

Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-03.04.1/2021-SESA.
Objeto: aquisição parcelada de testes para coronavírus (covid-19) IGG/IGM (teste rápido) imunoenensaio qualitativo baseado em membranas para a detecção de anticorpos do novo coronavírus em sangue total, soro plasma, com dois componentes, um componente IGG e um componente IGM, conforme termo de referência. A Comissão Permanente de Licitação, sob a égide do princípio da autotutela, que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, neste caso, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através da Secretaria de Vigilância e Regulação em Saúde, orienta a não utilização do teste rápido para realização de testagem em massa, devido a não eficácia deste método, uma vez que o teste de diagnóstico e rastreamento para covid-19 é o RT-PCR, portanto, a Comissão torna público o presente aviso de Revogação do processo de Licitação acima numerado.

Brejo Santo - CE, 17 de Março de 2021
ÉRITON GEORGE SALES BERNARDO
Presidente da CPL/PMBS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATUNDA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021

O Pregoeiro da Prefeitura de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia 07 de abril de 2021, às 10h, abrirá licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021/PE, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) veículo 0 Km, tipo passeio, na cor branca, demais características constantes do Termo de Referência. O edital completo estará disponível no sistema ComprasNet do Portal de Compras Governamentais, no site www.gov.br/compras-pt-br e através dos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br, catunda.ce.gov.br/licitacao.php e no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 - Centro, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08h às 14h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686-1032.

Catunda-CE, 17 de março de 2021
CHRISTIANO ALVES DE LIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.16.01-SME

Tipo: Maior Percentual de Desconto. Data e Local: 07 de abril de 2021 às 09:00h (nove horas), através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet). Objeto: registro de preços para futuros e eventuais serviços de intervenções nos prédios e equipamentos do Sistema Público de Educação do Município de Caucaia/CE, considerando o maior percentual de desconto sobre as tabelas sintéticas com desoneração SINAPI 01/2021 e Seinfra 26.3, acrescidas com BDI de 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento), de acordo com o Anexo I - Termo de Referência deste Edital. Cópia do Edital: Departamento de Gestão de Licitações, situado a Av. Coronel Correia, nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE, nos dias úteis das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00, ou pelo site <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Mais informações: pregoescaucaia.ce@gmail.com.

Caucaia - CE, 17 de março de 2021
MARIA DO SOCORRO DE ASSUNÇÃO
Ordenadora de Despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.11.01/PE/PMC

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte - Regente: Pregoeiro e Equipe de Apoio - Processo Originário: Pregão Eletrônico Nº 2021.03.11.01/PE/PMC - Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar, bem como a formação de kit de alimentação, destinada aos alunos da Rede Pública Municipal de ensino, para o período de suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia (COVID-19) - Local de Acesso ao Edital: Rua Manoel Braga, 573, Bairro Caroba - CEP: 62.390-000 - Croatá - CE; <https://bil.org.br>; <https://www.croata.ce.gov.br>; <https://licitacoes.tce.ce.gov.br> - Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 08h00m às 12h00m e de 14h00m às 17h00m - Local de Realização da Licitação: <https://bil.org.br> - Data de Abertura: 05/04/2021 - Horário: 08h30m.

Croatá - CE, 17 de março de 2021
JUSCIE PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.17.1

O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob nº 2021.03.17.1. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE. Início de acolhimento das propostas: 22 de Março de 2021 às 17h, Abertura das propostas: 05 de Abril de 2021 às 9h, Início da sessão de disputa de preços: 05 de Abril de 2021 às 10h, através do site <https://bil.compras.com>. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tce.ce.gov.br e <https://bil.compras.com>. Informações pelo telefone: (88) 35441569.

Farias Brito-CE, 17 de Março de 2021
TIAGO DE ARAÚJO LEITE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 377/2020

O(A) Pregoeiro(a) da Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que o processo Pregão Eletrônico Nº. 377/2020, foi declarado FRACASSADO PARA OS ITENS 01, 02, 04, 05 E 08 (CANCELADOS NO JULGAMENTO), bem como DESERTO PARA O ITEM 03. ORIGEM: Instituto Doutor José Frota - IJF - Gerência de Manutenção-GEMAN. OBJETO: Constitui Objeto da presente Licitação, a Seleção de Empresa para o Registro de Preços visando Aquisições Futuras e Eventuais de Cadeiras de banho, cadeiras de rodas e outros, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referência

de Edital, por um período de 12 (doze) meses. DO TIPO: Menor Preço. DA FORMA DE FORNECIMENTO: Parcelado. Maiores Informações pelo telefone: (85) 3452.3477

Fortaleza - CE, 17 de março de 2021.
AUGUSTO ALVES CAETANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.15.01

A Comissão de Pregão torna público que estará realizando na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.03.15.01, cujo Objeto é Aquisição de teste rápido para covid-19 material médico hospitalar e material de limpeza hospitalar destinado ao enfrentamento emergencial de saúde pública de importância internacional de combate a pandemia do covid-19, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de General Sampaio. Estando Aberto o Prazo para Cadastro de Propostas até o dia 31 de Março de 2021, às 09h. Abertura das Propostas no dia 31 de Março de 2021, às 09h30min e a Fase de Disputa de Lances no dia 01 de Abril de 2021 às 09h, estando disponível pelo Site Eletrônico: www.bbnet.com.br. Mais informações: email: pmsglicitacao@gmail.com.

General Sampaio-CE, 17 de Março de 2021.
LOURENÇO SILVA ABREU
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.15.1- SRP

Julgamento: Menor Preço por Lote.

Objeto: Seleção de melhor proposta para Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios destinados aos alunos assistidos pelo Programa de Alimentação Escolar do Município de Horizonte/CE (com ampla participação e cotas exclusivas à ME e EPP), conforme especificações contidas no Termo de Referência. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às 08h00min do dia 05 de abril de 2021, com abertura para análise das propostas às 08h30min e Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br, www.horizonte.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco, nº 5180, Centro, Horizonte/CE ou (85)3336.1434.

Horizonte-CE, 17 de Março de 2021
FRANCISCA JORANGELA BARBOSA ALMEIDA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.03.01.02-PMI/SMS - SRP

Objeto: Aquisição Futura e Parcelada de dietas especiais destinadas ao atendimento de ordens judiciais. Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 2021.03.01.02-PMI/SMS. Tipo: Menor Preço por Lote. Data da Sessão: 01 de Abril de 2021, às 08h30min. Local: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II, Igatu-CE, na Plataforma: www.bil.org.br. Edital: Disponível nos Sites: licitacoes.tce.ce.gov.br; www.bil.org.br e Setor de Licitação. Fone: (88) 99203-6169. E-mail: saucepl.publicidade@iguatu.ce.gov.br.

Igatu-CE, 17 de Março de 2021.
GILDERLÂNDIO DUARTE DA COSTA
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.05.01-PMI-DIVERSAS

Objeto: Para prestação de serviços de produção e divulgação institucional, destinados ao atendimento das necessidades dos diversos órgãos administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Igatu-CE. Modalidade: Tomada de Preços Nº 2021.03.05.01-PMI-DIVERSAS. Data da Sessão: 05 de Abril de 2021, às 09h. Edital e local: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II. Informações pelo Fone: (88) 99203-6169.

Igatu-CE, 17 de Março de 2021.
PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGUATU

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2021.03.11.02-PMI/FUSPI

Objeto: Serviços continuados de locação de licença de uso de programas de informática (software), para suprir as necessidades dos diversos setores do Hospital Regional deste Município. Modalidade: Pregão Presencial Nº 2021.03.11.02-PMI/FUSPI. Tipo: Menor Preço por Item. Data da Sessão: 07 de Abril de 2021, às 08h30min. Local: Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/Nº, Esplanada II, Igatu-CE. Edital: Disponível no Site: licitacoes.tce.ce.gov.br e Setor de Licitações para consulta. Fone: (88) 99203-6169. E-mail: saucepl.publicidade@iguatu.ce.gov.br.

Igatu-CE, 17 de Março de 2021.
GILDERLÂNDIO DUARTE DA COSTA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1203.17.03/2021- PERP

A Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Pregoeira Oficial, torna público, para conhecimento dos interessados, interessados que, no próximo dia 22 de Março de 2021, às 17h estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 1203.17.03/2021- PERP, tipo Menor Preço por Lote, tendo como objeto o Registro de Preço para futura e eventual aquisição de livros didáticos (EDUCAÇÃO Financeira) para atender as necessidades das Escolas de Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Itaitinga, no endereço eletrônico www.bbnetlicitacoes.com.br "Acesso Identificado no link - acesso público". A abertura das propostas acontecerá no dia 05 de Abril de 2021, às 09h. (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado e/ou no site licitacoes.tce.ce.gov.br. Qualquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h horas), e poderão ser solicitadas através do e-mail: licitacao@itaitinga.ce.gov.br.

Itaitinga - CE, 17 de Março de 2021
EDUARDA ALMEIDA SILVESTRE




PENSAR

para
aprender.

Ari

ADRIA

plus
life



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Benedito - Setor de Licitação e Contratos - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão, Nº. 2021.03.16.01; Tipo: Menor Preço; Critério de Julgamento: menor preço global. O Município de São Benedito/CE, através seu Pregoeiro, torna público para o conhecimento dos interessados, que no dia 5 de Abril de 2021 às 09:00h, dará início ao Pregão supracitado, que tem como objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para: Contratação de empresa, para a prestação de serviços de acompanhamento de pontos de consumo da Energia Elétrica, junto das unidades consumidoras do Município de São Benedito-CE, consistindo de Zona Rural e Urbana, junto a Secretaria de Infraestrutura e Des. Industrial do Município de São Benedito-CE, conforme Termo de Referência. Os interessados poderão adquirir o edital e seus anexos, no endereço: Rua Paulo Marques, nº 378, Centro, São Benedito/CE, no horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Demais informações, através do fone: (88)3626-1347. São Benedito - CE, 16 de Março de 2021. Luis Carneiro Machado - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura de Maracanaú - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 14.011/2021. Objeto: Registro de Preços tendo por objeto a aquisição de material de consumo (bobina, filme e sacos plásticos transparentes diversos), de Interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda do Município de Maracanaú/CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante dos Anexos do Edital. A Pregoeira de Maracanaú-Ce torna público para conhecimento dos interessados que até as 09:00 horas (horário de Brasília) do dia 07 de abril de 2021, receberá as Cartas Propostas referentes a este pregão, no endereço eletrônico www.bl.org.br "Acesso (identificado no link - licitações públicas)". A Abertura das Cartas Propostas acontecerá no dia 07 de abril de 2021, às 09:30 horas (horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10:00h do dia 07 de abril de 2021. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 14:00 horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85)3521-5169. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.03.16.01-SME. Tipo: Maior Percentual de Desconto. Data e Local: 07 de abril de 2021 às 09:00h (nove horas), através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet). Objeto: registro de preços para futuros e eventuais serviços de intervenções nos prédios e equipamentos do Sistema Público de Educação do Município de Caucaia/CE, considerando o maior percentual de desconto sobre as tabelas sintéticas com desoneração SINAPI 01/2021 e Seinfra 26.1, acrescidas com BDI de 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento), de acordo com o Anexo I - Termo de Referência deste Edital. Cópia do Edital: Departamento de Gestão de Licitações, situado a Av. Coronel Correia, nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE, nos dias úteis das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00, ou pelo site <https://licitacoes.lce.ce.gov.br/>. Mais informações: pregoescaucaia.ce@gmail.com. Caucaia/CE, 17 de março de 2021. Maria do Socorro de Assunção - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

partir das 10:00h do dia 06 de abril de 2021. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08:00 às 14:00 horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85)3521-5169. À Pregoeira.

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA - CE

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC para a execução da pavimentação em pedra tosca nas ruas do Município de Pedra Branca-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Estado do Ceará - Município de Canindé - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº. 013/2021-PE-SRP. A Pregoeira de Canindé-CE torna público para conhecimento dos interessados que a partir do dia 18 de março de 2021 às 09h (horário de Brasília), através do endereço eletrônico: www.blcompras.org.br - "Acesso Identificado no link específico", em sessão pública por meio de comunicação via Internet, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de preços, encerrando no dia 06 de abril de 2021 às 09h (horário de Brasília) o procedimento de recebimento de propostas. A partir das 09h (horário de Brasília) do dia 06 de abril de 2021 dará início a abertura das propostas, e, em seguida, a partir das 10h iniciará a formalização de lances e documentos de habilitação da licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº. 013/2021-PE-SRP, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para o registro de preços visando futuras e eventuais para aquisição de material gráfico para uso nas atividades desenvolvidas nos setores e equipamentos da Secretaria da Assistência Social do Município de Canindé-CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital, o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 08h00min às 13h30min. Claudiana de Freitas Alves. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Catunda - Aviso de Licitação. O Pregoeiro da Prefeitura de Catunda/CE comunica aos interessados que no dia 07 de abril de 2021, às 10h, abrirá licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021/PE, cujo objeto é a Aquisição de 01 (um) veículo 0 Km, tipo passeio, na cor branca, demais características constantes do Termo de Referência. O edital completo estará disponível no sistema ComprasNet do Portal de Compras Governamentais, no site www.gov.br/compras/pt-br e através dos sites: licitacoes.tce.ce.gov.br, catunda.ce.gov.br/licitacao.php e no endereço: Rua Vila Nau, nº 715 - Centro, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08h às 14h. Maiores informações pelo Telefone: (88) 3686-1032. Catunda/CE, 17 de março de 2021. Christiano Alves de Lira - Pregoeiro.



Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jucás - Termo de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2021-CMJ. A Sra. Maria das Dores Ribeiro Cunha - Presidente da Câmara Municipal de Jucás/CE, torna pública a Inexigibilidade de Licitação, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada e consultoria na área de contabilidade pública, conforme Termo de Referência, de responsabilidade da Câmara Municipal de Jucás. valor Global Estimado: R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Fundamento legal: inciso III do Artigo 25 da Lei 8.666/93. Contratada: CAUBI eduardo de Castro Neto S/S LTDA Unipessoal, com endereço à Rua Pascoal Paracampos, nº 73 - Altos Esplanada - Cidade de Cariús - Estado do Ceará, inscrita no CNPJ nº 04.901.289/0001-70, representante legal o Sr. Caubi Eduardo de Castro Neto, portador do CPF nº 104.629.373-72. Vigência Contratual: A partir da assinatura vigorará até 31 de Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, alterada e consolidada. Dotação Orçamentária nº 01.01.031.0001.2.001 e elemento de despesas nº 33.90.39.00. **Jucás 17 de Março de 2021. Magna Leticia Feitosa Ferreira- Presidente da Comissão de Licitação.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.03.17.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Farias Brito/CE, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, tombado sob nº 2021.03.17.1. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento dos programas de distribuição de merenda escolar da Rede Pública de Ensino do Município de Farias Brito/CE. Início de acolhimento das propostas: 22 de Março de 2021 às 17h, Abertura das propostas: 05 de Abril de 2021 às 9h, Início da sessão de disputa de preços: 05 de Abril de 2021 às 10h, através do site <https://bll.compras.com>. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na sede da Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua José Alves Pimentel, nº 87, Centro, Farias Brito/CE, em horário normal de expediente, ou através dos endereços eletrônicos: www.fariasbrito.ce.gov.br, www.tce.ce.gov.br e <https://bll.compras.com>. Informações pelo telefone: (88) 35441569. **Farias Brito/CE, 17 de Março de 2021. Tiago de Araújo Leite - Pregoeiro Oficial.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 0502.2/2021. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Poranga, torna público aos interessados, que no dia 06/04/2021 às 09:00h, estará realizando licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 0502.2/2021, tipo menor preço, cujo Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais prestações de serviço de locação de sistemas informatizados (softwares) destinados ao atendimento das necessidades administrativas da Prefeitura Municipal de Poranga/CE. O Edital poderá ser obtido na Sala da Comissão de Licitação localizada à Av. Dr. Epitácio de Pinho, s/n, Bairro Eufrasino Neto, Anexo, Poranga - CE no horário das 08:00 às 13:00 horas nos dias úteis, ou através do site www.tce.ce.gov.br/licitacoes/www.poranga.ce.gov.br e <http://www.bllcompras.org.br> Maiores informações com a Comissão. **Poranga-Ceará, 17 de Março de 2021. Francisco Olavo Rodrigues - Pregoeiro.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Acarape - Aviso de Licitação - Pregão Presencial / Registro de Preço Nº 1603.04/2021. A Prefeitura Municipal de Acarape/CE, por sua pregoeira oficial, torna público que às 09:00 horas do dia 01 de Abril de 2021, na sala da Comissão de Pregões da Prefeitura Municipal de Acarape/CE, situada à Rua José Guilherme Costa, 100, bairro Centro, Acarape/CE, realizar-se-á Sessão Pública para recebimento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, para o Pregão Presencial / Registro de Preço, visando a seleção de melhor proposta para futura e eventual contratação para fornecimento de oxigênio de uso medicinal em recipientes cilíndricos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Acarape/CE. O edital poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Pregão, no horário de 08:00 horas às 12:00 horas, ou através do site: licitacoes.tce.ce.gov.br. **Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.03.16.01-SME. Tipo: Maior Percentual de Desconto. Data e Local: 07 de abril de 2021 às 09:00h (nove horas), através de endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet). Objeto: registro de preços para futuros e eventuais serviços de intervenções nos prédios e equipamentos do Sistema Público de Educação do Município de Caucaia/CE, considerando o maior percentual de desconto sobre as tabelas sintéticas com desoneração SINAPI 01/2021 e Seinfra 26.1, acrescidas com BDI de 25,92% (vinte e cinco vírgula noventa e dois por cento), de acordo com o Anexo I - Termo de Referência deste Edital. Cópia do Edital: Departamento de Gestão de Licitações, situado a Av. Coronel Correia, nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE, nos dias úteis das 08h00 às 12h00 e de 14h00 às 16h00, ou pelo site <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Mais informações: pregoescaucaia.ce@gmail.com. **Caucaia/CE, 17 de março de 2021. Maria do Socorro de Assunção - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 2021.03.15.001T. A Autarquia Municipal de Trânsito do Eusébio, por sua Comissão de Licitação, torna público que às 09:30 horas do dia 05 de Abril de 2021, na sala da Comissão Permanente de licitação, situada na sede da Autarquia à Av. Eusébio de Queiroz, 5355, bairro Centro, Eusébio-Ce, realizar-se-á Sessão Pública para recebimento dos envelopes de Documentos de Habilitação e Proposta Comercial, para a Tomada de Preços de nº 2021.03.15.001T para Contratação de prestação de serviços de assessoria e consultoria identificando conformidades e não conformidades aos procedimentos alusivos as contratações públicas, sendo: fluxo procedimental, fase externa e fase interna, normatização aplicável, modalidade, tipo, regime, modo de disputa (quando for o caso), garantias contratuais, publicações, prazos, sanções, fiscalização contratual, gestão, reajustes, realinhamentos, sistema de registro de preços, adesões, recebimentos provisório e definitivo, credenciamento/cadastro, junto a Autarquia Municipal de Trânsito do município do Eusébio-CE. O edital poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Licitação, situada à Av. Eusébio de Queiroz, 5355, bairro Centro, Eusébio-Ce, no horário de 08:00 horas às 14:00 horas, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. **Comissão Permanente de Licitação.**

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 003/2021-PP. A Pregoeira Oficial da Câmara Municipal de Senador Pompeu - torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 05 de abril de 2021, às 10:00hs, na Sede da Câmara Municipal, localizada à Rua Professor Cavalcante - 635 - Fatima - Senador Pompeu/CE, estará realizando licitação na modalidade Pregão Presencial, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 003/2021-PP, com o seguinte objeto: Aquisição de material de consumo, destinado a atender a demanda da Câmara Municipal de Senador Pompeu, durante o exercício financeiro de 2021, de acordo com especificações no edital e seus anexos. O Edital encontra-se na íntegra no site do portal do TCE, www.tce.ce.gov.br/licitacoes. **17 de março de 2021 - Carla Jennifer Gomes de Oliveira- Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alto Santo - Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico Nº PE-003/2021-Diversas. **Objeto:** Seleção de Melhor Proposta através de Registro de Preços para futura Contratação de Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos pertencentes ou vinculados a Frota das Diversas Unidades Administrativas (Secretarias) do Município de Alto Santo, de acordo com as especificações e quantidades constantes no termo de referência. **Tipo:** Menor Preço por Lote. A Comissão de Pregão comunica aos interessados que a entrega das propostas comerciais dar-se-á até o dia **01.04.2021 às 08:00 horas (horário de Brasília)**. O edital e seus anexos estarão disponíveis através dos sites: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do fone (88) 3429-2080. A Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Baturité - Extrato de Adjudicação e Homologação - Concorrência Pública Nº 2020.11.09.001/CP. **Objeto:** Contratação de Empresa Especializada para Realizar Pavimentação Polidébrica em Diversas Ruas do Baturité, conforme especificações contidas no Projeto Básico, de Responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. **Vencedora: Sunord Engenharia e Comércio Ltda - CNPJ: 27.125.016/0001-87, classificada com o valor global de R\$ 1.032.829,77 (Hum milhão, trinta e dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos), atendidas todas as exigências editalícias. Adjudico e Homologo a licitação na forma da Lei. Hébert Fernandes Félix - Ordenador de Despesas da Unidade Gestora da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Baturité/CE. Data: 08 de março de 2021.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Independência. A Comissão de Licitação torna público que dia 22 de março de 2021 às 15:00 horas, estará reabrindo sessão pública referente ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº SS-PP006/21, cujo objeto é a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Independência/CE, por fim Convocamos as Empresas: Comercial Kayo LTDA, Manuel Evando Soares vieira, Antonio Arinaldo Fernandes Rodrigues, e N B da Costa para comparecerem a Rua do Cruzeiro, 244, Centro. **Independência/CE, Juliana Loliola Barros, 16.03.2021.**

